




Widok zbrojenia ściany $H=240\text{cm}$



Rzut z góry A-A



WYKAZ ZBROJENIA							
Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w 1 elem.	Liczba ogólna	Długość ogólna [m]		Uwagi
	[mm]	[cm]	[szt]	[szt]	Alli	Alli	
					Ø10	Ø12	
Wykonać: 1 Element: Ściana czołowa 240cm							
1	Ø12	230	58	58		133,40	dociąć do otworu
2	Ø10	326	42	42	136,92		dociąć do otworu
3	Ø10	120	16	16	19,20		
4	Ø10	109	29	29	31,61		
5	Ø10	79	19	19	15,01		
Długość ogólna wg średnic [m]					202,74	133,40	
Masa 1 m pręta [kg]					0,617	0,888	
Masa prętów wg średnic [kg]					125,09	118,46	
Masa całkowita [kg]					243,5		

Beton: C25/30 $V = 7 \times 2,2 \text{ m}^3$

Stal zbroj.: AIII $G = 7 \times 244 \text{ kg}$

UWAGI:

- Rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją
- Otulina: 50mm
- Minimalna średnica gięcia prętów: - 15 \varnothing
- Pręty wymiarowane osiowo
- W zestawieniu nie uwzględniono zakładów prętów

Dominum Dominik Nigborowicz Świecany 406 38-242 Skołyszyn dominumprojekty@gmail.com tel. 502 92 93 92	Tytuł rysunku	Nr rys.	7.1 1:25
	Rysunki zbrojenia ściany czołowej H=240cm	Skala	
Nazwa zamierzenia budowlanego	Budowa drogi leśnej w leśnictwie Węglówka od os. Weszówka (stary kościół w Węglówce) do istniejącej drogi 220/948		
Nazwa obiektu bud.	droga leśna		
Projektant	mgr inż. Dominik Nigborowicz	Podpis	
Numer uprawnień bud.	PDK/0375/PWOD/19		
Data sporządzenia	grudzień 2022r.	Podpis	
Projektant sprawdzający	mgr inż. Paweł Świniarski		
Numer uprawnień bud.	MAP/0038/PWBD/19		
Data sprawdzenia	grudzień 2022r.		