



Burmistrz Toszka

Toszek, dnia 18.02.2021 r.

ZRP.271.1.2021.AP

Urząd Miejski
w Toszku

ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek

tel.: (32) 237 80 00
fax: (32) 233 41 41

umtoszek@toszek.pl
www.toszek.pl
www.bip.toszek.pl

NIP GMINY: 9691605695
REGON GMINY: 276257771

NIP URZĘDU: 9691124642
REGON URZĘDU: 000529002

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

W imieniu Zamawiającego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w związku z zapytaniem Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.:

„Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek”

Pytanie nr 1

Po przejrzeniu dokumentacji nie zlokalizowaliśmy rysunku nr Z1, elementy wyposażenia placu zabaw. Prosimy o zamieszczenie.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dokonał uzupełnienia dokumentacji technicznej o brakujące elementy w postaci rysunków od Z1 do Z6.

Pytanie nr 2


Czy jest przewidziane rozliczenie etapowe? Jakie są harmonogramy płatności?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zgodnie z zapisami § 15 zawartymi we wzorze umowy (zał. nr 8 do SWZ) Zamawiający dopuszcza płatności częściowe za wykonanie poszczególnych etapów prac. Jednocześnie zgodnie ust. 2 w/w paragrafu łączna wartość dokumentów księgowych przedstawionych przez Wykonawcę nie może przekroczyć w 2021 r. kwoty 605.433,99 zł.

Pytanie nr 3

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyjaśnienie jaką stawkę podatku VAT mają przyjąć wykonawcy do obliczenia ryczałtowej ceny ofertowej? Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zieleni wraz z elementami budowlanymi jednak zamawiający nie rozdzielił tych prac w formularzu ofertowym, sugerując iż jest to świadczenie kompleksowe. Prace związane z zakładaniem terenów zielonych objęte są preferencyjną, 8% stawką podatku, a prace budowlane stawką podstawową w wysokości 23%. Jedynie do Etapu I wyszczególnionego w pkt 1. Tabeli na stronie 1 formularza ofertowego tj. opracowania dokumentacji projektowej można jednoznacznie przypisać stawkę podstawową tj. 23 %



Odpowiedź na pytanie nr 3

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Mając na uwadze zaistniałą sytuację związaną z wystąpieniem dwóch różnych stawek podatku VAT przy realizacji zamówienia Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 2 – „Formularz ofertowy” tak aby umożliwił on zastosowanie odpowiedniej wartości podatku.

Pytanie nr 4

Jaki okres pielęgnacji zieleni Wykonawca winien przyjąć do wyceny niniejszego postępowania?

Odpowiedź na pytanie nr 4

W ramach realizacji zamówienia nie przewiduje się prac związanych z pielęgnacją zieleni po zakończeniu realizacji inwestycji.

Pytanie nr 5

Co Zamawiający ma na myśli w sformułowaniu "obiekty będące tworem ludzkiej działalności"? W Skwerze nr. 4 - park L. Guttmanna pozycja: oczyszczenie terenu przez obiekty będące tworem ludzkiej działalności. Prosimy o doprecyzowanie sformułowania.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Poprzez „obiekty będące tworem ludzkiej działalności” należy rozumieć elementy wytworzone przez człowieka, zidentyfikowane na danym obszarze, takie jak: duża ilość biomasy, doniczek, zniczy i odpadów z pobliskiego cmentarza. Wzdłuż szlaku pieszego znajdują się również pozostałości małej architektury tj. podstawy ławek, obrzeża betonowe, drewniane szopki, altanki, gruz, stare deski, itd.

Pytanie nr 6

Prosimy o informację dotyczącą zakresu zamówienia. W Skwerze nr 4 - park L. Guttmanna w koncepcji są zaplanowane Łąki kwietne około - 4800m², natomiast w SWZ w zakresie zamówienia są jedynie nasadzenia krzewów i bylin. Czy Wykonawca powinien ująć w wycenie również łąki kwietne?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zgodnie z danymi zawartymi w KPP - pkt. 5.4.1_2 Zestawienie materiałów na ww. skwerze zaprojektowano wykonanie 5406,00 m² łąk kwietnych, również w PFU – w tabeli zamieszczonej na str. 20 wskazano, że na ww. skwerze należy wykonać 5406,00 m² łąk kwietnych. Powyższe należy ująć w wycenie zamówienia.

Pytanie nr 7

Skwer nr. 4 - remont schodów terenowych, prośba do Zamawiającego o sprecyzowanie wielkości/powierzchni schodów i materiału z jakiego mają być wykonane.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zgodnie z danymi zawartymi w KPP w tabeli na str. 44 – zakres robót obejmuje renowację schodów o szerokości 3m, które stanowią 18mb. Materiał, z którego będą wykonane schody powinien zostać dostosowany do obowiązujących norm budowlanych.

Pytanie nr 8

Proszę o zamieszczenie brakujących załączników do koncepcji programowej.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający dokonał uzupełnienia dokumentacji technicznej o brakujące elementy w postaci rysunków od Z1 do Z6.

Pytanie nr 9

Zgodnie z rys. A2.1 do koncepcji programowo-przestrzennej, przez środek placu przebiega linia wysokiego napięcia, ponadto przez działkę przebiega sieć gazowa, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, w związku z tym, czy Zamawiający posiada informację dot. wymaganej szerokości skrajni, w obrębie której występuje zakaz usytuowania obiektów małej architektury oraz nasadzeń. Jeżeli nie, to czy Zamawiający bierze pod uwagę, przypadek negatywnego uzgodnienia przedstawionego w koncepcji rozwiązania, a co za tym idzie zmiany koncepcji i/lub zmiany wielkości zamierzenia oraz ewentualnego wydłużenia terminu uzyskania pozytywnego uzgodnienia projektu z gestorami sieci. Przy ul. G. Morcinka

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zgodnie ze stanem faktycznym przez skwer nr 2 nie przebiega już żadna linia energetyczna – została ona przeniesiona wzdłuż ul. Krasińskiego. Zamawiający nie posiada informacji odnośnie szerokości skrajni, w związku z powyższym w przypadku negatywnego uzgodnienia zamierzenia inwestycyjnego przez administratorów ww. sieci dopuszcza się niewielkie zmiany w usytuowaniu projektowanych elementów zagospodarowania przy zachowaniu ilości oraz rodzaju roślin zaprojektowanych w przedstawionej koncepcji. W przypadku wydłużającego się postępowania dotyczącego pozytywnego uzgodnienia inwestycji z administratorami sieci z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie tego terminu, niemniej jednak nie dopuszcza się zmiany terminu dotyczącego zakończenia całego zamierzenia inwestycyjnego.

Pytanie nr 10

Proszę o wskazanie liczby lamp oświetleniowych, ponieważ liczba wskazana w PFU nie zgadza się z koncepcją zagospodarowania. Obszar przy cmentarzu.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Prawidłowa liczba projektowanych lamp oświetleniowych to 10 sztuk.

Pytanie nr 11

Skwer 4 - Proszę o wskazanie liczby kamer.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje budowy monitoringu na ww. skwerze. Powyższe zostało omyłkowo wskazane w KPP.

Pytanie nr 12

Skwer 4 - Czy w zakres inwestycji wchodzi budowa pomnika Ludwiga Guttmanna, jeżeli tak to proszę o informację o jego wymiarach oraz z jakiego materiału ma być wykonany?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zakres inwestycji nie obejmuje wykonania pomnika Ludwiga Guttmanna, a jedynie wytyczenie miejsca pod pomnik.

Pytanie nr 13

Skwer 4 - Czy w zakres inwestycji wchodzi wykonanie strzelnicy?

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zakres inwestycji nie obejmuje wykonania strzelnicy. W ramach zadania projektuje się jedynie wyznaczenie miejsca do treningów strzeleckich poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu w najdalej wysuniętym na zachód obszarze w postaci długiego zagłębienia ze stromymi zboczami.

Pytanie nr 14

Skwer 4 - Czy w zakres opracowania wchodzi wykonanie ścieżek rowerowych o nawierzchni mineralnej (bez obrzeży z kostki granitowej), gdyż ich powierzchnia nie została wskazana w PFU?

Odpowiedź na pytanie nr 14

Inwestycja obejmuje budowę ścieżek rowerowych o nawierzchni mineralnej (bez obrzeży z kostki granitowej) o parametrach wskazanych w KPP - 531m².

Pytanie nr 15

Skwer 4 - Proszę o wskazanie ilości drzew, które mają zostać poddane cięciom prześwietlającym.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Na tym etapie Zamawiający nie jest w stanie podać konkretnej liczby drzew wymagających cięć prześwietlających, dokładana liczba wynikać będzie z dokumentacji wykonawczej, po zasięgnięciu opinii dendrologa.

Pytanie nr 16

Skwer 5 - Proszę o wskazanie ilości kamer.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje budowy monitoringu na ww. skwerze. Powyższe zostało omyłkowo wskazane w KPP.

Pytanie nr 17

Skwer 5 - Proszę o wskazanie ilości drzew, które mają zostać poddane cięciom prześwietlającym.

Odpowiedź na pytanie nr 17

Na tym etapie Zamawiający nie jest w stanie podać konkretnej liczby drzew wymagających cięć prześwietlających, dokładana liczba wynikać będzie z dokumentacji wykonawczej, po zasięgnięciu opinii dendrologa.

Pytanie nr 18

Skwer 5 - Proszę o wskazanie elementów zagospodarowania terenu do demontażu.

Odpowiedź na pytanie nr 18

Wszystkie elementy przeznaczone do ewentualnego demontażu zostały określone/wskazane w dokumentacji.

Pytanie nr 19

Czy w zakres opracowania wchodzi wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gdyż jej powierzchnia nie została wskazana w PFU?

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej stylizowanej, zgodnie z danymi zawartymi w KPP i PFU - 70,4 m².

Pytanie nr 20

Proszę o zamieszczenie specyfikacji i grafiki urządzeń zabawowych integracyjnych, które mają zostać wbudowane w Parku L. Guttmanna

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający dokonał uzupełnienia dokumentacji technicznej o brakujące elementy w postaci rysunków od Z1 do Z6.

Pytanie nr 21

Proszę o zamieszczenie specyfikacji i grafiki tablicy informacyjnej

Odpowiedź na pytanie nr 21

Tablica informacyjna powinna być wykonana zgodnie z poniższą specyfikacją:

- Materiał: Dibond – kompozyt biały
- Wielkość: 120 x 80 cm
- Grubość: 3 mm
- Nadruk: jednostronny pełnokolorowy 4/0

- Mocowanie: słup metalowy zabezpieczony i pomalowany wysokość słupa dostosowana w taki sposób, aby dolna część tablicy umiejscowiona była na wysokości 120 cm od powierzchni gruntu.

Pytanie nr 22

Jaki okres pielęgnacji zieleni należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź na pytanie nr 22

W ramach realizacji zamówienia nie przewiduje się prac związanych z pielęgnacją zieleni po zakończeniu realizacji inwestycji.

Pytanie nr 23

Prosimy o zmianę zapisów dotyczących koloru nawierzchni mineralnej. Na rynku istnieje kilka rodzajów nawierzchni, które charakteryzują się różnymi odcieniami. Stwierdzenie określonego koloru sugeruje materiał od konkretnego i jednego producenta.

Odpowiedź na pytanie nr 23

Kolor nawierzchni nie sugeruje jej producenta, zwłaszcza przy materiałach niebarwionych pochodzenia naturalnego charakteryzujących się zmiennością odcienia w zależności od miejsca wydobycia kruszywa. Istotą zastosowanego rozwiązania jest użycie nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej. Kolor nie ma znaczenia, byle był zbliżony do naturalnego.

Pytanie nr 24

Rozdział VI, pkt. 1. ppkt. 4) a) „[...] ukończył co najmniej dwie roboty polegające na wykonaniu zagospodarowania terenów zieleni wraz nawierzchniami ciągów komunikacyjnych (np. parków, zieleńców, terenów rekreacyjnych) o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100 brutto), [...]”. W związku z rozbieżnością pomiędzy wartością wpisaną zapisem liczbowym, a wartością wpisaną słownie prosimy o określenie prawidłowej wartości oraz doprecyzowanie czy podana wartość odnosi się do każdej wykonanej roboty czy do sumy dwóch robót.

Odpowiedź na pytanie nr 24

Opis spełniania warunku udziału w postępowaniu odnoszący się do zdolności technicznych i zawodowych Wykonawcy zawiera błąd polegający na błędnie wskazanej wartości w formie słownej. Element ten został skorygowany przez Zamawiającego w SWZ: „(...) (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100 brutto” każdej z nich”. Jednocześnie wyjaśniam, że wartość wykonanych robót odnosi się do każdej z robót osobno.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający posiada opinię geotechniczną dla obszarów objętych tematem nr 4 i 5 tj. Skwer nr 4 park L. Guttmanna (obszar przy cmentarzu) oraz Skwer nr 5 (obszar podzamcza)? Jeśli tak, to bardzo prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zamawiający nie posiada opinii geotechnicznej dla obszarów objętych tematem nr 4 i nr 5 tj. Skwer nr 4 - Park L. Guttmanna oraz Skwer nr 5 obszar Podzamcza.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający posiada opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie koncepcji projektowej nr 4 i 5 tj. Skwer nr 4 park L. Guttmanna (obszar przy cmentarzu) oraz Skwer nr 5 (obszar podzamcza)? Jeśli tak, to bardzo prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zamawiający nie posiada opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie koncepcji projektowej nr 4 i 5 tj. Skwer nr 4 park L. Guttmanna (obszar przy cmentarzu) oraz Skwer nr 5 (obszar podzamcza).

Pytanie nr 27

Czy istniejąca zasuwa przy stawie wymaga remontu lub przebudowy, jeśli tak w jakim zakresie?

Odpowiedź na pytanie nr 27

Ewentualny remont lub przebudowa istniejącej zasuwy przy stawie (skwer nr 5) nie stanowią części przedmiotowego zamówienia.

Pytanie nr 28

Czy istniejący przepust przy kortach tenisowych, który nie jest ujęty w dokumentacji przetargowej ma zostać wyremontowany, przebudowany czy usunięty?

Odpowiedź na pytanie nr 28

Istniejący przepust przy kortach tenisowych, zlokalizowany na działce nr 282/33 (obręb Toszek) przeznaczony jest również do remontu, tak jak pozostałe przepusty/mostki zlokalizowane w obrębie opracowania. Omyłkowo nie zostały one wskazane w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 29

Czy zamawiający określa warunki zagospodarowania drewna i karczowanych krzewów z terenów objętych zagospodarowaniem? skwer V i IV

Odpowiedź na pytanie nr 29

Zamawiający nie określa warunków zagospodarowania drewna i karczowanych krzewów z terenów objętych zagospodarowaniem. Pozyskany materiał pozostaje do dyspozycji Wykonawcy.

Pytanie nr 30

Czy wszystkie drzewa uszkodzone (np. główne konary, czubki) i wylomy mają zostać usunięte w ramach przeswietleń? skwer V i IV.

Odpowiedź na pytanie nr 30

W ramach zadania przewidziano m.in. cięcia prześwietlające drzew wielkości do 25 cm w obwodzie na wys. 5 cm, uwydatniające zabytkową architekturę, oraz zmniejszenie udziału robinii akacjowej w zadrzewieniu wzgórza podzamcza. W zakresie usunięcia drzew uszkodzonych i wylomów należy je usunąć po sporządzeniu opinii przez dendrologa i uzyskaniu zgody pozwalającej na ich wycinkę (o ile jest wymagana).

Pytanie nr 31

Czy zamawiający wymaga szczególnego sposobu zabezpieczenia terenu podczas wycinki drzew na skarpach o przeważającym nachyleniu między 45-60°? skwer V i IV.

Odpowiedź na pytanie nr 31

Teren powinien zostać zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP. Zgodnie z pkt. 6.2.2 PFU – „Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sąsiadujących budowli zwłaszcza istniejącego budynku biblioteki, urzędzeń, rurociągów, drzew oraz własności osób trzecich. Zabezpieczenie następuje na koszt generalnego wykonawcy”. Ponadto zgodnie z wzorem umowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku realizacji zamówienia.

Pytanie nr 32

Czy zamawiający przewidział odwodnienie terenu w miejscu projektowania ścieżki na terenach równinnych podzamcza?

Odpowiedź na pytanie nr 32

Odwodnienie terenu w miejscu projektowania ścieżki na terenach równinnych Podzamcza należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Ułożenie nawierzchni powinno posiadać odpowiednie spadki, nie do przyjęcia jest nawierzchnia, na której po wykonaniu spotyka się zastoiny wody deszczowej. Przyjęte w projekcie zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych należy przyjąć jako rozwiązanie korzystnie wpływające na retencję wodną.

Pytanie nr 33

Czy w zadaniu V dysponuje badaniami hydrogeologicznymi oraz mapą terenów zalewowych?

Odpowiedź na pytanie nr 33

Zamawiający nie dysponuje badaniami hydrologicznymi oraz mapą terenów zalewowych dla terenu skweru nr 5 Podzamcze.

Pytanie nr 34

Czy zamawiający na terenach potencjalnie zalewowych przewiduje specjalną technologię budowy ścieżek pieszo – rowerowych lub umieszczenie tych ścieżek na specjalnie tworzonych nasypach?

Odpowiedź na pytanie nr 34

Zgodnie z danymi zawartymi w KPP i PFU na terenach potencjalnie zalewowych nie przewiduje się specjalnej technologii budowy ścieżek pieszo-rowerowych lub umieszczenie tych ścieżek na specjalnie tworzonych nasypach.

Pytanie nr 35

Czy zamawiający jest w stanie podać powierzchnie schodów skwer IV oraz czy schody podzamcza, których ciąg wychodzi poza zakres opracowania również mają zostać naprawione?

Odpowiedź na pytanie nr 35

Zgodnie z danymi zawartymi w KPP w tabeli na str. 44 – zakres robót obejmuje renowację schodów o szerokości 3m, które stanowią 18mb. W odniesieniu do schodów znajdujących się na terenie Skweru nr 5, tj. Podzamcze informujemy, że w zakresie inwestycji przewidziano remont całych schodów prowadzących z Podzamcza na ul. Piastowską.

Pytanie nr 36

Czy zamawiający przez obiekt będący tworem ludzkiej działalności rozumie usunięcie w okolicy cmentarza szopek drewnianych, murowanych, płotów betonowych, murowanych z siatki, drewnianych, pszczeli uli itp. Za budynkami przy ul. Strzeleckiej.

Odpowiedź na pytanie nr 36

Poprzez „obiekty będące tworem ludzkiej działalności” należy rozumieć elementy wytworzone przez człowieka, zidentyfikowane na danym obszarze, takie jak: duża ilość biomasy, doniczek, zniczy i odpadów z pobliskiego cmentarza. Wzdłuż szlaku pieszego znajdują się również pozostałości małej architektury tj. podstawy ławek, obrzeża betonowe, drewniane szopki altanki, gruz, stare deski, płoty itd. za budynkami przy ul. Strzeleckiej.

Pytanie nr 37

Skwer nr. 5 - oczyszczenie terenu z gruzów i elementów starej infrastruktury - prosimy o podanie powierzchni terenu do oczyszczenia, czy Wykonawca przy wycenie tej pozycji ma przyjąć cały teren tj. 12ha?

Odpowiedź na pytanie nr 37

Tak, Wykonawca do kalkulacji powinien przyjąć całość terenu skweru nr 5 objętego inwestycją, czyli 12,836 ha.

Pytanie nr 38

W pkt. 3.2 Programu Funkcjonalno-Użytkowego (opis uwarunkowań wynikających z lokalizacji inwestycji) dla obiektu nr 4 (Park L. Guttmanna) pojawił się zapis „Brak infrastruktury odbioru wody opadowej spływającej po zboczach odznacza się zastojami na granicy obszaru, niedrożny kanał odwadniający”, niemniej jednak w zakresie zagospodarowania nie przewiduje się prac z tym związanych. Czy mamy przewidzieć, że na etapie projektowym, a co za tym idzie etapie wykonawczym będą Państwo wymagać dodatkowej infrastruktury odprowadzającej wody opadowe z terenu?

Odpowiedź na pytanie nr 38

Na etapie projektowania należy wziąć pod uwagę wysokość terenu i ukształtowanie spadku komunikacji ciągów pieszych tak by nie tworzyły się zastoje. Dodatkowo w miejscach o silnym nachyleniu terenu należy zastosować betonowe korytka odprowadzające wodę do pobliskiego rowu melioracyjnego. Rozwiązanie można powtórzyć w kilku miejscach celem zmniejszenia skutków erozji wody na nawierzchnię mineralną. Tym samym należy zaprojektować i wykonać w ramach przedmiotowej inwestycji odprowadzenie wody opadowej z ww. terenu.

Pytanie nr 39

W pkt. 3.4 Programu Funkcjonalno-Użytkowego pojawia się zapis, że na obszarze nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych, jednak w Systemie Osłony Przeciwosuwiskowej Państwowego Instytutu Geologicznego obszary dla obiektów 4 i 5 (Park L. Guttmanna oraz Podzamcze) oznaczone są jako tereny zagrożone ruchami masowymi. Prosimy o weryfikację tych danych.

Odpowiedź na pytanie nr 39

Punkt 3.4 PFU należy zaktualizować i dostosować do obecnie występujących warunków geologicznych dla obszarów nr 4 i 5, przy czym należy wziąć pod uwagę informacje z Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej Państwowego Instytutu Geologicznego. Zapisy w PFU określają działania, które nie ingerują w obecne na obszarze skarpy zatem prace nie są zagrożone zachwianiem statyki gruntu.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- 1) Zmianie ulega ust. 1 pkt 2 w rozdziale VII, który otrzymuje brzmienie:
 - „2) w art. 109 ust. 1 pkt. 1 i 4 PZP, tj.:
 - a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - b) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.”
- 2) Zmianie ulega ust. 1 w rozdziale XVI, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy umieścić za pośrednictwem platformazakupowa.pl na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/toszek> do dnia 03.03.2021 r. do godz. 11:00.”
- 3) Zmianie ulega ust. 8 w rozdziale XVI, który otrzymuje brzmienie:

„8. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 03.03.2021 r. o godz. 11:30.”

Udzielone wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla Wykonawców.