



INWESTYCJA DOFINASOWANA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KONKURSIE „INICJATYWA ANTYSMOGOWA” W 2024 ROKU  
W RAMACH MARSZAŁKOWSKIEGO PROGRAMU POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA

Kruszyna, dnia 2024-07-03

Dane	Opis
Tryb postępowania:	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Nazwa zamówienia:	Likwidacja źródła ciepła na paliwa kopalne wraz z montażem źródła ciepła wykorzystującego odnawialne źródła energii w Gminnym Przedszkolu w Kruszynie ul. Kościelna 70
Nr referencyjny postępowania:	RGK.271.5.2024
Nr ogłoszenia BZP:	2024/BZP 00368738/01

### Odpowiedzi na zapytania do treści specyfikacji warunków zamówienia

W związku ze złożonymi zapytaniami do treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) przedstawia złożone zapytania i udziela odpowiedzi:

Numer pytania	Pytanie Wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego	Czy odpowiedź prowadzi do zmiany treści SWZ?
Pytanie 1	Czy zamawiający dopuszcza umieszczenie natynkowo rozdzielnic S-PV AC oraz DC?	Zamawiający dopuszcza montaż natynkowych rozdzielnic S-PV AC, S-PV DC.	NIE
Pytanie 2	Czy zamawiający dopuszcza umieszczenie natynkowo przewodów (AC, DC, Uziemienie) instalacji fotowoltaicznej ?	Zamawiający dopuszcza umieszczenie przewodów instalacji fotowoltaicznej natynkowo pod warunkiem montażu ich w listwach/korytkach kablowych dobranych do wiązki przewodów.	NIE

Pytanie 3	<p>W PT - branża sanitarna podana jest izolacja rur natomiast w przedmiarze brak takiej pozycji. Czy w ofercie wykonawca pomija wykonanie izolacji? Jeśli w ofercie wykonawca ma uwzględnić izolację to tylko rur stalowych tak jak podano w PT i STWIORB (pkt. 2.1 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm i grubości 40mm oraz otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm i grubości 50 mm) Czy wykonawca ma uwzględnić również izolację rurociągów z rur PEX, jeśli tak to proszę o doprecyzowanie grubości izolacji.</p>	<p>Należy uwzględnić w ofercie izolację rur stalowych i PEX wg obowiązujących przepisów. Zamawiający przypomina, że cenę należy obliczyć zgodnie z pkt 13 SWZ. Załączone do postępowania przedmiary są tylko pomocnicze.</p>	NIE
Pytanie 4	<p>Proszę o doprecyzowanie wymagań dotyczących zbiornika na mieszankę glikolową, czy może to być np. kanister polietylenowy.</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zastosowania zbiorników polietylenowych pod warunkiem spełnienia przez nich obowiązujących norm i przepisów oraz dostosowania go do konkretnego miejsca zabudowy.</p>	NIE
Pytanie 5	<p>Czy jest możliwość zamiany rur preizolowanych z 4szt. 40/110 na 2szt. 40+40/160.</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zamianę rur preizolowanych z 4 szt. 40/110 na 2 szt. 40+40/160.</p>	NIE
Pytanie 6	<p>Zamawiający wymaga wykonania instalacji odgromowej. Proszę o doprecyzowanie przez Zamawiającego jakiego rodzaju jest pokrycie dachu (blacha, gont, papa?)</p>	<p>Dach posiada pokrycie z papy termozgrzewalnej.</p>	NIE

Pytanie 7	Proszę o doprecyzowanie czy instalacja odgromowa będzie zabudowana w bezpośrednim kontakcie z instalacją fotowoltaiczną. Jeżeli odległości separacyjne nie będą zachowane, należy zabudować zabezpieczenia przystosowane do instalacji odgromowej (T1+T2) a nie jak jest w dokumentacji T2. Jednocześnie zmienia się również przekroje przewodów LgY na 16 mm <sup>2</sup> oraz 25 mm <sup>2</sup> . Proszę zatem Zamawiającego o doprecyzowanie. Zmiany te stanowią różnicę kosztów materiałów.	Panele można ułożyć zachowując odległości separacyjne od instalacji odgromowej.	NIE
Pytanie 8	Czy Zamawiający dopuści wykonanie połączenia modułów fotowoltaicznych w innym układzie tj. w jednym stringu - zgodnie z instrukcją montażu producenta?	Zamawiający nie dopuszcza przedstawionego rozwiązania.	NIE
Pytanie 9	Czy Zamawiający dysponuje opinią konstruktora o wytrzymałości konstrukcji dachu? Czy opracowanie w/w opinii jest w zakresie przedmiotu zamówienia, czyli po stronie Wykonawcy? Co w przypadku, gdy konstruktor nie wyrazi zgodny na montaż?	Przedmiotowe postępowanie dotyczy montażu paneli na przystosowanym już do tego dachu.	NIE

Pytanie 10	W jakim celu wykonawca ma "Wykonać połączenia wyrównawcze za pomocą przewodu 4 mm <sup>2</sup> pomiędzy konstrukcjami wsporczymi w poszczególnych rzędach"? W/w prace są bezzasadne. Połączenia wyrównawcze są realizowane za pomocą klem montażowych modułów. Przewód 4 mm <sup>2</sup> przy instalacji odgromowej nie ma zastosowania. Proszę o rezygnację w/w zapisu.	Należy wykonać prace zgodnie z projektem.	NIE
Pytanie 11	Proszę o doprecyzowanie trasy kablowej z dachu do RG (elewacja, wewnątrz budynku, szacht techniczny?).	Przewody dotyczące instalacji fotowoltaicznej ułożyć natynkowo wewnątrz budynku w korytkach kablowych dobranych do wiązki przewodów.	NIE
Pytanie 12	Proszę o potwierdzenie, iż zawarte wymagania dla urządzeń są wartościami minimum i Zamawiający zaakceptuje rozwiązania równoważne oraz lepsze.	Zgodnie z pkt 5.3. SWZ Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określono w dokumentacji zamówienia.	NIE

Z uwagi na fakt, że Zamawiający udzielił wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, wyznaczony termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

**Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

Zbigniew Zasępa  
Kierownik Referatu  
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa  
Dokument podpisany elektronicznie