

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH

42-600 TARNOWSKIE GÓRY UL. PYSKOWICKA 54

www.zdp.tgory.pl

tel./fax.: (32) 285-48-62

zdp@zdp.tgory.pl

Tarnowskie Góry 08.08.2024r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest „*Remont nawierzchni chodników na drogach powiatowych Powiatu, Tarnogórskiego z podziałem na części.*”

2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

3. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie chodników w ciągu dróg Powiatowych Powiatu Tarnogórskiego podzielone na 3 zadania.

W ramach robót należy wykonać w szczególności:

- a) rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych,
- b) rozbiórkę krawężników oraz obrzeży betonowych, wraz z oporem
- c) wykonanie stabilizacji na miejscu oraz ułożenie warstwy podbudowy,
- d) rozbiórkę istniejącej podbudowy wraz z korytowaniem,
- e) wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki z kruszywa związanego z cementem C1,5/2
- f) Wykonanie rowka, ułożenie krawężników betonowych i obrzeży betonowych wraz z wykonaniem ławy z oporem.
- g) Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 – C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm.
- h) regulacja pionowa urządzeń infrastruktury podziemnej,
- i) wykonanie nawierzchni z kostki burkowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3cm,
- j) Uzupelnienie masy mineralno - bitumicznej przy krawężniku gr. 10 cm
- k) Humusowanie poboczy chodnika z obsianiem przy średniej grubości warstwy humusu 10 cm. - zieleńce + skarpy

Uwagi wykonawcze:

- Miejsce prowadzenia robót należy oznakować w sposób zgodny z warunkami określonymi w załącznikach 1-4 do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30lipca 2003r. w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu. Koszty opracowania projektu organizacji na czas prowadzenia robót, wykonania oraz utrzymania oznakowania tymczasowego ponosi Wykonawca.
- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania istniejących sieci podziemnych.

- Przed przystąpieniem do robót należy wykonać pomiar wysokościowy w szczególności w miejscach zjazdów po posesji oraz włączenia w istniejącą sieć dróg. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną.
- Punkty geodezyjne podlegające ochronie należy zachować, a w przypadku ich zniszczenia odtworzyć.
- Wykonawca robót na każdym etapie prac bezwzględnie musi zapewnić dojazd od posesji.
- Docinanie materiałów betonowych bezwzględnie należy wykonywać na mokro przy użyciu narzędzi do tego przystosowanych.
- Wpusty uliczne należy wykonać ze studzienką betonową \varnothing 500, z osadnikiem i pierścieniem podtrzymującym wpust. Krata z żeliwa sferoidalnego klasy D400 o wymiarach 400x600, z zawiasem, zamykana na rygiel.
- Wycena powinna obejmować wszelkie roboty towarzyszące i wykończeniowe wraz z odtworzeniem terenu przyległego do stanu pierwotnego.

4. Zakres robót budowlanych został ujęty w Przedmiarze robót. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się w terenie z aktualnym stanem technicznym rejonu robót oraz opracuje ofertę obejmującą należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

5. Cena oferty brutto musi obejmować całość zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonywaniem kompletnego przedmiotu zamówienia.

6. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadomy wszystkich wymagań i zobowiązań wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszego zaproszenia i że stosownie do nich wyceni swoją ofertę.

7. Miejsce prowadzenia robót należy oznakować w sposób zgodny z warunkami określonymi w załącznikach 1-4 do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu. Koszty opracowania projektu organizacji (jeśli jest wymagany) na czas prowadzenia robót, wykonania oraz utrzymania oznakowania tymczasowego przez cały okres realizacji zadania ponosi Wykonawca.

8. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 3 lata.

9. Do realizacji każdej części zadania zamawiający wymaga od wykonawcy kierownik robót budowlanych o specjalności drogowej bez ograniczeń z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Część 1 : Remont chodnika przy ul. Tarnogórskiej w Kamieńcu.

Na odcinku: Ulicy Tarnogórskiej od posesji nr 10 do posesji nr 12.

Termin Realizacji zamówienia: do 31 października 2024

Część 2 : Remont chodnika przy ul. Pyskowickiej w Tarnowskich Górach.

Na odcinku: Ulicy Pyskowickiej od skrzyżowania z ulicą Śniadeckiego do skrzyżowania z ulicą Srebrną.
Termin Realizacji zamówienia: do 30 listopada 2024

Część 3 : Remont chodnika przy ul. Dworcowej w Miasteczku Śląskim.

Na odcinku ulicy Dworcowej od skrzyżowania z ulicą sztolniową do skrzyżowania z ulicą Metalową..
Termin Realizacji zamówienia: do 31 października 2024

Opracował:

Dominik Kornas

08.08.2024



