ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY

nr	nazwa	pow. (m²)	wysokość do sufitu (m)	wysokość konstrukcyjna (m)	rodzaj s. podw. lub wykończenie stropu
-1.01	SZATNIA UCZNIÓW	558.94	2.80	3.29	podw. akustyczny
-1.02	KLATKA SCHODOWA	8.66	3.28	3.29	tynk cem.-wap.
-1.03	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	13.99	3.28	3.29	tynk cem.-wap.
-1.04	ARCHIWUM DOKUMENTACJI	43.74	2.80	3.29	podw. akustyczny
-1.05	KLATKA SCHODOWA	9.13	3.28	3.29	tynk cem.-wap.
-1.06	KLATKA SCHODOWA	19.55	3.28	3.29	tynk cem.-wap.
-1.07	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	6.56	3.28	3.29	tynk cem.-wap.
-1.08	KOMUNIKACJA	92.88	3.00	3.29	podw. akustyczny
-1.09	MAGAZYN NA ART. ODZIEŻOWE	26.54	3.28	3.29	tynk cem.-wap.
-1.10	MAGAZYN NA ART. CHEMICZNE	7.96	3.28	3.29	tynk cem.-wap.
-1.11	MAGAZYN NA SPRZĘT GOSPODARCZY I MEBLE	28.22	3.28	3.29	tynk cem.-wap.
-1.12	MAGAZYN NA POMOCE NAUKOWE	13.91	3.28	3.29	tynk cem.-wap.
-1.13	POMIESZCZENIE SOCJALNE	21.24	3.00	3.29	podw. akustyczny
-1.14	SERWEROWNIA	18.37	3.28	3.29	tynk cem.-wap.
-1.15	SZATNIA PRACOWNIKÓW	18.08	3.00	3.29	podw. akustyczny
-1.16	SANITARIAT	8.33	3.00	3.29	podw. akustyczny
-1.17	SANITARIAT	7.82	3.00	3.29	podw. akustyczny
-1.18	SZATNIA PRACOWNIKÓW	15.88	3.00	3.29	podw. akustyczny
-1.19	POMIESZCZENIE SOCJALNE	8.95	3.00	3.29	podw. akustyczny
-1.20	SZATNIA PRACOWNIKÓW	6.47	3.00	3.29	podw. akustyczny
-1.21	SANITARIAT	5.00	3.00	3.29	podw. akustyczny
-1.22	POM. WODOMIERZAI HYDROFORNI	8.63	3.28	3.29	tynk cem.-wap.
-1.23	KLATKA SCHODOWA	5.79	3.28	3.29	tynk cem.-wap.
-1.24	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	1.83	3.28	3.29	tynk cem.-wap.
	SUMA:	964.59			

ETAP I	SUMA POWIERZCHNI CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ:	964.59
ETAP II	SUMA POWIERZCHNI INTERNATU:	-

LEGENDA:

- Projektowany kanał stalowy ocynkowany nawiewny wentylacyjny
- Projektowany kanał wywiewny wentylacyjny stalowy ocynkowany
- 120 m3/h — Strumień powietrza wentylacyjnego
- Proj. podcięcia w drzwiach lub tuleje
- Proj. nawiewnik ciśnieniowy w oknie min. 30 m3/h
- Projektowana wentylacja grawitacyjna (kratka)
- Projektowany wentylator mechaniczny łazienkowy
- Projektowany wentylator kanałowy

UWAGA. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.

RZUT PIWNICY
1:100

FIRMA PROJEKTOWA VITARO Sp. z o.o.			
Inwestycja	BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W PRUSZKOWIE		Data: XII 2018
Adres inwestycji	DZIAŁKI NR EW. 1147, 1148, 1144, 1145, 1146, 1149 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142102_1 PRUSZKÓW, OBRĘB 142102_1.0038 PRUSZKÓW, UL. WARSZAWSKA 5, 05-800 PRUSZKÓW		S-PW-01
Inwestor	POWIAT PRUSZKOWSKI		Skala 1:100
Adres inwestora	UL. DRZYMAŁY 30, 05-800 PRUSZKÓW		Branża / Etap S / PW
Temat rysunku	RZUT PIWNIC - INSTALACJA WENTYLACJI		
Branża Sanitarna	Projektant	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk nr upr. LOD/1795/POOS/11 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	
	Asystent proj.	mgr inż. Marzena Kolanus	str.