

## **Przedmiar robót**

### **Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Wólka Pełkińska**

Budowa: **Kategoria drogi - D, katrgoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Działka nr 1482/4 "przepompownia"**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

**2021-06-16**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Wólka Pełkińska</b>		
1	Element	<b>Roboty drogowe</b>		
1.1	KNNR 6/101/2 (1)	Wykonanie korytowania, mechanicznie, głębokość 20·cm, Wyliczenie ilości robót:		
		105,00*3,00	315,000000	
		RAZEM:	315,000000	m2 315,00
1.2	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm - wzmocnienie istniejącej podbudowy 31.5 - 605 tłucznem gr. 20 cm (łącznie z nast. poz.) - po zagęszczeniu oraz zaklinowanie górnej warstwy klincem	m2	315,00
1.3	KNR 231/114/8	Dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - pogrubienie warstwy 12 cm - do gr. 20 cm Krotność=12	m2	315,00
1.4	KNR 231/1004/7	Zamknięcie górnej warstwy przez skropienie emulsją jednokrotnie	m2	315,00
1.5	KNNR 6/309/3 (1)	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnej asfaltowej o gr. 5 cm -warstwa ścieralna	m2	315,00
1.6	KNR 231/204/1	Uformowanie poboczy tłucznem dwustronnie gr. warstwy 12 cm po zageszczeniu Wyliczenie ilości robót:		
		105,00*0,30*2	63,000000	
		RAZEM:	63,000000	m2 63,00
1.7	KNR 231/114/3	Podbudowy z tłucznia 0 - 31,5 oraz zaklinowanie górnej warstwy klincem - grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm	m2	315,00
1.8	KNR 231/114/4	Dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości- pogrubienie warstwy o 2 cm - do gr. 10 cm	m2	315,00