

Przedmiar robót

Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Wólka Pełkińska

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Działka nr 662 Wólka Pełkińska**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

2022-04-30

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Wólka Pełkińska		
1	Element	Roboty drogowe		
1.1	KNNR 6/103/3 (1)	Wyrównanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne , wykonywane mechanicznie,		
	Wyliczenie ilości robót:			
		95,00*3,50	332,500000	
		RAZEM:	332,500000	m2 332,50
1.2	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm - wzmocnienie istniejącej podbudowy 31.5 tłuczniem oraz zaklinowanie górnej warstwy klinem	m2	332,50
1.3	KNNR 6/309/3 (1)	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnej asfaltowej o gr. 5 cm -warstwa ścieralna	m2	332,50
1.4	KNR 231/204/3	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10·cm - uformowanie pobocza tłuczniem szer., 40 cm, gr. warstwy 20 cm (łącznie z nast. poz)- dwustronnie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		95,00*0,40*2	76,000000	
		RAZEM:	76,000000	m2 76,00
1.5	KNR 231/204/6	Dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy- pogrubienie warstwy o 10 cm - do gr.20 cm Krotność=10	m2	76,00