

Kosztorys ofertowy Nr 1

Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Leżachów Osada

Budowa: **Kategoria drogi - D, katrgoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Działka nr 1543 Leżachów Osada**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

2022-04-30

Kosztorys ofertowy Nr 1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Leżachów Osada				
1	Element	Roboty drogowe				
1.1	KNR 231/101/1	Wykonanie korytowania drogi	m2	96,25		
1.2	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm - wykonanie nawierzchni z tłucznia 31,5 - 63 podkładowego w wykonanym korycie, warstwa dolna gr.25 cm (łącznie z nast. poz.)	m2	96,25		
1.3	KNR 231/114/2	Dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - pogrubienie warstwy o 5 cm - do gr. 25 cm Krotność=5	m2	96,25		
1.4	KNR 231/114/3	Podbudowy z kruszyw, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm - wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniem 31,5 gr. 12 cm (łącznie z nast. poz.) po zagęszczeniu oraz zaklinowanie górnej warstwy klinem	m2	376,25		
1.5	KNR 231/114/4	Dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - pogrubienie warstwy o 4 cm - do gr. 12 cm Krotność=4	m2	376,25		
1.6	KNR 6/309/3 (1)	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnej asfaltowej o gr. 5 cm -warstwa ścieralna	m2	376,25		
1.7	KNR 6/103/3 (1)	Mechaniczne ściecie poboczy i bruzdy o gł. do 15 cm na całej szerokości równiarki	m2	80,00		
1.8	KNR 231/204/1	Uformowanie poboczy tłuczniem dwustronnie gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu	m2	78,40		
1.9	KNR 231/1406/2	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt	1,00		