A1	DACH HALI BLACHA ALUMINIOWA PROFILOWANA WEŁNA MINERALNA DACHOWA WEŁNA MINERALNA BLACHA TRAPEZOWA TR 94/250/1	3,0 cm 12,0 cm 15,0 cm 92 mm
A2	DACH HALI BLACHA ALUMINIOWA PROFILOWANA WEŁNA MINERALNA DACHOWA WEŁNA MINERALNA BLACHA TRAPEZOWA TR 94/250/1 PANELE AKUSTYCZNE RUSZCIE STALOWYM	3,0 cm 12,0 cm 15,0 cm 92 mm 23,5 cm
B1	STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY – WIDOWNIA WYKŁADZINA DYWANOWA WYLEWKA CEMENTOWA STYROPIAN FOLIA PE PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI SUFIT PODWIESZANY – PŁYTY GIPSOWO–KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM	5 mm 4,0 cm 2,0 cm 18,0 cm 50,0 cm 10,0 cm
B2	STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY PEŁTKI GRESOWE NA KLEJU WYLEWKA CEMENTOWA STYROPIAN FOLIA PE PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI PRZESTRZEŃ NA INSTALACJE SUFIT PODWIESZANY – PŁYTY GIPSOWO–KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM	1,0 cm 4,0 cm 2,0 cm 18,0 cm 5,0 – 60,0 cm 10,0 cm
B3	STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY – NAD HOLEM PARKIET WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA STYROPIAN FOLIA PE PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI SUFIT PODWIESZANY – PŁYTY GIPSOWO–KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM	2,0 cm 3,0 cm 2,0 cm 18,0 cm 10,0 cm
B4	STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY – NAD WENTYLATORNIĄ PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA STYROPIAN FOLIA PE PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY	1,0 cm 3,0 cm 2,0 cm 18,0 cm 2,5 cm
C	SUFIT PODWIESZANY SAMONOŚNY PŁYTY GIPSOWO–KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM	10,0 cm
D	TRYBUNY WYKŁADZINA DYWANOWA 2x PŁYTA PODŁOGOWA MONOLITYCZNA (RID 30) 32 mm + 13 mm KONSTRUKCJA Z KATOWNIKÓW STALOWYCH ZABEZPIECZONYCH ODNOŚNIE KOROZJI POPRZEZ MALOWANIE (R 30)	5,0 mm 4,5 cm
E1	KLATKA SCHODOWA PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU BIEG SCHODOWY ŻELBETOWY WG PT KONSTRUKCJI TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY	2,0 cm 18,0 cm 2,5 cm
E2	KLATKA SCHODOWA PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU BIEG SCHODOWY ŻELBETOWY WG PT KONSTRUKCJI	2,0 cm 18,0 cm
E3	KLATKA SCHODOWA PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU BIEG SCHODOWY ŻELBETOWY WG PT PRZESTRZEŃ NA INSTALACJE SUFIT PODWIESZANY – PŁYTY GIPSOWO–KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM	2,0 cm 18,0 cm 50,0 cm 10,0 cm
F1	POSADZKA NA GRUNCIE – POM. SOCJALNE I TECH. PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU WYLEWKA CEMENTOWA 2x FOLIA PE GR. 0,2mm – WYTRZYMAŁOŚCI 2x FOLIA PE GR. 0,2mm PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI ŻWIR ZAGĘSZCZONY UBIJANY WARSTWAMI	1,0 cm 5,0 cm 10,0 cm 15,0 cm 20,0 cm
F2	POSADZKA NA GRUNCIE – POKOJE PARKIET WYLEWKA CEMENTOWA 2x FOLIA PE GR. 0,2mm – WYTRZYMAŁOŚCI 2x FOLIA PE GR. 0,2mm PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI ŻWIR ZAGĘSZCZONY UBIJANY WARSTWAMI	2,0 cm 4,0 cm 10,0 cm 15,0 cm 20,0 cm
F3	POSADZKA NA GRUNCIE – SALA SPORTOWA NAWIERZCHNIA SPORTOWA PODŁOGA SPORTOWA SYSTEMOWA NA PODWÓJNYCH LEGARACH PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI STYROPIAN O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI 2x FOLIA PE GR. 0,2mm CHUDY BETON ŻWIR ZAGĘSZCZONY UBIJANY WARSTWAMI	7 mm 10,5 cm 10,0 cm 10,0 cm 10,0 cm 20,0 cm
G1	SCHODY ZEWNĘTRZNE PŁYTKI GRESOWE MROZOODPORNE PODBITKA PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 2x FOLIA PE GR. 0,2mm CHUDY BETON ŻWIR ZAGĘSZCZONY UBIJANY WARSTWAMI	2,0 cm 10,0 cm 10,0 cm 31,0 cm
G2	SCHODY ZEWNĘTRZNE TECHNICZNE PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 2x FOLIA PE GR. 0,2mm CHUDY BETON ŻWIR ZAGĘSZCZONY UBIJANY WARSTWAMI	10,0 cm 10,0 cm 31,0 cm
H	CHODNIKI KOSTKA BETONOWA PIASEK ZAGĘSZCZONY ŻWIR ZAGĘSZCZONY UBIJANY WARSTWAMI	6,0 cm 4,0 cm 25,0 cm
I	OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU ŻWIR SORTOWANY O DROBNEJ FRAKCJI ŻWIR SORTOWANY GRUBSZEJ FRAKCJI	10,0 cm 25,0 cm



LEGENDA:

- RZĘDNA POZIOMU WYKOŃCZONEGO / RZĘDNA POZIOMU KONSTRUKCYJNEGO
- SKALA DETALU / NUMER RYSUNKU
- OZNACZENIE PRZEKROJU / NUMER RYSUNKU
- NUMER POMIESZCZENIA / NAZWA POMIESZCZENIA / RODZAJ POSADZKI / POWIERZCHNIA
- SYMBOL OKNA, PRZESZKLENIA LUB KRATY
- SYMBOL ROZDZIAŁU PRZEGRODY PIONOWEJ
- SYMBOL ROZDZIAŁU PRZEGRODY POZIOMEJ
- SYMBOL SPADKU POWIERZCHNI
- RZĘDNA POZIOMU
- RZĘDNA POZIOMU WYKOŃCZONEGO
- RZĘDNA POZIOMU KONSTRUKCYJNEGO
- SYMBOL HYDRANTU WEWNĘTRZNEGO
- SYMBOL GAŚNICY
- SYMBOL POMIESZCZEŃ PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- SYMBOL TABLICY ROZDZIELCZEJ ELEKTRYCZNEJ
- SYMBOL GAZOWEGO PUNKTU REDUKCYJNEGO
- SYMBOL CENTRALI ODDYMIANIA

Generalny projektant projektu gotowego:
mp modern structure design & consultancy
ul. Bałtycka 5 lok. 3U1.1 80-306 Gdańsk, tel. 58 520 08 00, fax 58 520 08 01
e-mail: biuro@mpproject.pl Regon: 221277019 NIP: 9762403 05 69

Projektant adaptacji:
A1 STUDIO
URSZULA PAPUGA
BIURO PROJEKTOWE

Nazwa inwestycji:	~~HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 30x45~~ BUDYNKI BIUROWE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
Inwestor:	POWIAT STRZYŻOWSKI
Adres inwestycji:	DZ. NR 791/5, 791/6, 791/7, 791/8, 791/9 OBR. 0001 STRZYŻÓW STRZYŻÓW UL. MICKIEWICZA
Branża:	ARCHITEKTURA
Faza:	PROJEKT ~~BUDOWLANY~~ WYKONAWCZY – BUD.
Projektant adaptacji:	mgr inż. arch. Urszula Papuga nr upr. 23/PKOKK/2018
Data adaptacji:	12.2021
Sprawdzający adaptację:	mgr inż. arch. Michał Lewandowski nr upr. 16/PKOKK/2014
Autor projektu typowego:	mgr inż. arch. GRZEGORZ MIĄSKO UPR. 128/99 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Data projektu typowego:	STYCZEŃ 2017
Weryfikator projektu typowego:	mgr inż. arch. AGNIESZKA MIĄSKO UPR. 129/99 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Opracowanie projektu typowego:	mgr inż. arch. GRZEGORZ MIĄSKO
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJE: PRZEKRÓJ A-A
Skala:	1:50
Numer rysunku:	A-102