



OGRODZENIE PANELOWE PLACU ZABAW - WIDOK PRZESŁA POŚREDNIEGO



FUNDAMENT POD SŁUPKI FURTKI
SZT. 2



ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE

DŁUGOŚĆ OGRODZENIA (PANELE)	- 64,00 m
WYSOKOŚĆ OGRODZENIEA	- 153 cm
ILOŚĆ PRZĘSEŁ (PANELE)	- 26 szt.
ILOŚĆ SŁUPKÓW POŚREDNICH	- 23 szt.
ILOŚĆ SŁUPKÓW NAROŻNYCH	- 4 szt.
ILOŚĆ SŁUPKÓW FURTKI	- 2 szt.
FURTKA SZER. 1,00 m	- 1 szt.

ZESTAWIENIE STALI DLA 1 FUNDAMENTU

Ø 6 - (4 x 1,70m x 0,220 kg/mb) = 1,51 kg

Ø 10 - (4 x 0,70m x 0,617 kg/mb) = 1,73 kg

RAZEM MASA STALI = 3,24 kg

UWAGA :

- 1- ZASTOSOWAĆ TYPOWE PRZESŁA , BRAMĘ PRZESUWANĄ O SZER. 5,0 m I FURTKĘ W SYSTEMIE OGRODZEŃ PANELOWYCH ZGRZEWANYCH O WYSOKOŚCI MODUŁOWEJ H=183 CM.
- 2- SZCZEGÓŁY MONTAŻU OGRODZENIA : ROZSTAW SŁUPKÓW , KOTWIENIE SŁUPKÓW W FUNDAMENCIE, MOCOWANIE PANELI , BRAMY I FURTKI DO SŁUPKÓW - DOSTOSOWAĆ DO WYMAGAŃ WYBRANEGO PRODUCENTA OGRODZENIA.

Jednostka Projektowa:			
BIURO PROJEKTÓW „SADYBA” BOGUSŁAWA PIETRUKO			
65-021 ZIELONA GÓRA, ul. DĄBROWSKIEGO 40/2			
Inwestor:			
66-008 ŚWIDNICA , ul. DŁUGA 38			
GMINA ŚWIDNICA			
Temat:			
BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO			
BUCHAŁÓW dz. nr 117/6, 121, 122/2, 122/4, obręb 0001 Buchaków			
Nazwa rysunku:			
OGRODZENIE PLACU ZABAW - PRZESŁO			
Projektował:		skala	
mgr inż. Bogusława Pietruko		1:25	
Opracował:		rys.nr	
168/94/ZG		17	