



6 PIĘTRO

PRZEKRÓJ





LEGENDA:

- GRANICE OPRACOWANIA
- ŚCIANY DZIAŁOWE I WYPEŁNIENIE OTWORU DRZWIOWEGO WYKONAĆ W TECHNOLOGII SUCHEJ ZABUDOWY NA STELAŻU Z PROFILI OCYNKOWANYCH C50 LUB C75 (W MIEJSCU PROWADZENIA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH) OBUDOWANYM PŁYTĄ G-K OBUSTRONNIE 2x12,5mm I WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ PÓŁTWARDEJ. DRZWI PRZESUWNE MONTOWAĆ W KASETACH ZABUDOWANYCH W ŚCIANIE.
- PRZY ZLEWACH (PONAD BLATEM) WYKONAĆ OKŁADZINĘ Z PŁYTKI CERAMICZNYCH W KOLORZE JASNOSZARYM LUB BIAŁYM O WYM. 60x30cm LUB 60x60cm.
- NA WYS. 115cm PONAD POSADZKĄ OŚWIETLENIE LED BLATU ROBOCZEGO POD SZAFKAMI WISZĄCYMI. ŚCIANY DZIAŁOWE WZMOCNIĆ POZOMYMI ELEMENTAMI NA WYS. 165-175cm ORAZ 205-215cm.
- PROWADZENIE INSTALACJI WODNYCH I KANALIZACJI DO PODŁĄCZENIA W SZACHCIE INSTALACYJNYM W PRZESTRZENI MIĘDZYSTROPOWEJ NA NIŻSZEJ KONDYGNACJI (5 PIĘTRO).
- PRZEWIERTY INSTALACYJNE W STROPIE NAD 5 PIĘTREM.

UWAGI

WYKŁADZINY PODŁOGOWE
WE WSZYSTKICH POMIĘSZCZENIACH UKŁADAĆ WYKŁADZINĘ PCV HOMOGENICZNĄ W KOLORZE JASNOSZARYM, Z ROLKI, TRWAŁE ROZPRASZAJĄCĄ ŁADUNKI ELEKTROSTATYCZNE, PRZEZNACZONĄ DO STOSOWANIA W LABORATORIACH, STERYLNYCH POMIĘSZCZENIACH I SZPITALACH, NP.:PRIMO PREMIUM - MEDIUM PURE GREY 21010670 FIRMY TARKETT . COKOŁY WYKONAĆ POPRZEC WYWINIĘCIE WYKŁADZIN ŁAGODNYM ŁUKIEM NA ŚCIANY NA WYS. 10cm.

SUFITY PODWIESZONE
SUFITY PODWIESZONE WYKONAĆ JAKO SYSTEMOWE, ROZBIERALNE NA WIDOCZNEJ KONSTRUKCJI O MODULE 60x60cm W KOLORZE BIAŁYM. PANEL MINERALNY Z WYKOŃCZENIEM HIGIENICZNYM PRZEZNACZONYM DO OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA, UMOŻLIWIAJĄCY CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJĘ, NP. Z GAMY OWA HUMANCARE.

PARAPET
NOWY PARAPET WYKONAĆ WRAZ Z BLATAMI ROBOCZYMI STOŁÓW LABORATORYJNYCH Z KONGLOMERATU KWARCOWO-GRANITOWEGO (WYBÓR KOLORU W NADZORZE).


ŚLUSARKA DRZWIOWA
MONTOWAĆ ŚLUSARKĘ Z PROFILI ALUMINIOWYCH MAŁOWANYCH PROSZKOWO W KOLORZE JASNOSZARYM (DOPASOWANYM DO ISTNIEJĄCYCH), SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM. DO DRZWI PRZESUWNYCH ZASTOSOWAĆ KASETĘ MONTOWANĄ WEWNĄTRZ ŚCIAN DZIAŁOWYCH.

FARBY I KOLORYSTYKA ŚCIAN
WSZYSTKIE POMIĘSZCZENIA MAŁOWAĆ FARBAMI LATEKSOBYMI PRZEZNACZONYMI DO POMIĘSZCZEŃ PUBLICZNYCH I SŁUŻBY ZDROWIA ODZNACZAJĄCYCH SIĘ INTENSYWNYM UŻYTKOWANIEM. KOLOR JASNOSZARY - WG WZORNIKA NCS: S 2000-N.


ODBOJNICE I ZABEZPIECZENIA NAROŻNIKÓW ŚCIAN
ŚCIANY KORYTARZA NA CAŁĘJ DŁUGOŚCI ZABEZPIECZYĆ PRZED USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI POPRZEC NAKLEJENIE PASÓW ODBOJNIC WINYLOWYCH O SZER. 2x300mm (ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ ODBOJNIC - 40mb). Z TEGO SAMEGO MATERIAŁU WYKONAĆ PIONOWE LISTWY ZABEZPIEZAJĄCE NAROŻNIKI ŚCIAN DO WYS. 2m NAD POSADZKĄ - 5 SZT. DOBÓR KOLORU Z WZORNIKA WYKONAWCY W NADZORZE AUTORSKIM.

SZAFKA MAGAZYNOWA
W KORYTARZU WYKONAĆ ZE STALI MAŁOWANEJ PROSZKOWO SZAFKĘ MAGAZYNOWĄ "NA WYMIAR". SZCZEGÓŁY W PROJEKCIE WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO.

DOROTA ZAMELSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA		ul. Wł. Kotwiczka 19, 61-344 Poznań, e-mail: dorota.zamelska@data.pl, tel. 0 607 295 005	
OBJEKT: WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W POZNANIU UL. GARBARY 15			
TEMAT: PROJEKT ADAPTACJI POMIĘSZCZEŃ NA 6 PIĘTRZE BUDYNKU CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA PRACOWNIĘ PATOLOGII MOLEKULARNEJ		STADIUM: PBW	
BRANŻA: ARCHITEKTURA		DATA: KWIECIEŃ 2024	
RYSUJEK: ZMIANY BUDOWLANE		SKALA: 1:50	
PROJEKTOWAŁA: mgr inż. arch. Dorota Zamelska upr.OKK/UpB/25/2005		PODPIS: NR RYS: A03	



DOROTA ZAMELSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA		ul. Wł. Kotwicza 19, 61-344 Poznań, e-mail: dorota.zamelska@data.pl, tel. 0 607 295 005	
OBIEKT:			
WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W POZNANIU UL. GARBARY 15			
TEMAT:		STADIUM:	
PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA 6 PIĘTRZE BUDYNKU CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA PRACOWNIĘ PATOLOGII MOLEKULARNEJ		PBW	
BRANŻA:		DATA:	
ARCHITEKTURA		KWIECIEŃ 2024	
RYSUNEK:		SKALA:	
PRZEPUSTY INSTALACYJNE W STROPIE 5p.		1:50	
PROJEKTOWAŁA:		PODPIS:	NR RYS:
mgr inż. arch. Dorota Zamelska upr.OKK/UpB/25/2005			A04



LEGENDA

SUFIT PODWIESZONY MODUŁOWY ROZBIERALNY, HIGIENICZNY (MYCIE I DEZYNFEKCJA), PRZEZNACZONY DO OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA, NA KONSTRUKCJI WIDOCZNEJ Z PROFILI W KOLORZE BIAŁYM, PANEL MINERALNY O WYM. 600x600x20mm. KL. CZYSTOŚCI ISO3, Z WYKOŃCZENIEM HIGIENICZNYM PRZEZNACZONYM DO OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA, UMOŻLIWIJĄCY CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJĘ, NP. Z GAMY OWA HUMANCARE.

OŚWIETLENIE - DO SUFITÓW PODWIESZONYCH, 60x60cm, OPRAWY DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH SŁUŻBY ZDROWIA.

OŚWIETLENIE AWARYJNE

KLIMATYZATOR SUFITOWY







KLIMATYZATOR ŚCIENNY

ANAMOSTATY WENTYLACJI

UWAGI

- W KORYTARZACH, POMIESZCZENIACH PRACY PERSONELU SUFITY O KLASIE POCHŁANIANIA DŹWIEKU - A.
- W KORYTARZU ZAPROJEKTOWANO OBNIŻENIE ZE WZGLĘDU NA PODWIESZENIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ - MINIMALNA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA W ŚWIETLE - 250cm.
- PODANE RZĘDNE PROJEKTOWANYCH SUFITÓW PODWIESZONYCH MOGĄ POWODOWAĆ MIEJSCOWE KOLIZJE Z INSTALACJAMI PRZEBIEGAJĄCYMI POWYŻEJ. WSZELKIE NIEJASNOŚCI NALEŻY ROZSTRZYGNĄĆ W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM W NADZORZE.
- SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIETLENIA ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ROZMIESZCZONYCH NA SUFITACH ZAWIERAJĄ PROJEKTY BRANŻOWE.
- SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI ZAWIERA PROJEKT BRANŻY SANITARNEJ.

DOROTA ZAMELSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA		ul. Wł. Kotwicza 19, 61-344 Poznań, e-mail: dorota.zamelska@data.pl, tel. 0 607 295 005	
<div></div>			
OBIEKT:			
WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W POZNANIU UL. GARBARY 15			
TEMAT:			STADIUM:
PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA 6 PIĘTRZE BUDYNKU CENTRALNEGO BŁOKU OPERACYJNEGO NA PRACOWNIĘ PATOLOGII MOLEKULARNEJ			PBW
BRANŻA:			DATA:
ARCHITEKTURA			KWIECIEŃ 2024
RYSUNEK:			SKALA:
RZUT SUFITÓW PODWIESZONYCH			1:50
PROJEKTOWAŁA:		PODPIS:	NR RYS:
mgr inż. arch. Dorota Zamelska upr.OKK/UpB/25/2005			A05

TYP DRZWI	DRZWI ROZWIERANE Z PROFILI AL PRZESZKLONE			DRZWI PRZESUWNE Z PROFILI AL, PRZESZKLONE Z KASETĄ ŚCIENNĄ		DRZWI PŁYTOWE PRZECIWPOŻAROWE
SYMBOL NA RZUCIE	D1	D2	D3	Ds1	Ds2	D1p EI60
WIDOK						
	100x200	110x200	130(90)x200	90x200	110x200	100x200
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	2szt. PRAWE	1szt. LEWE	1szt. LEWE	1szt.	2szt.	1szt. LEWE
ILOŚĆ ORIENTACJA KOLOR OŚCIEŻNICY SKRZYDŁA	RAL 7047			RAL 7047		RAL 7047
KONTROLA DOSTĘPU	TAK (2x)	TAK	TAK	NIE	NIE	-
SAMOZAMYKACZ	TAK (2x)	TAK	TAK	-	-	-
OPIS	DRZWI Z PROFILI ALUMINIOWYCH MAŁOWANYCH PROSZKOWO WYPEŁNIONE SZKŁEM BEZPIECZNYM, PRZEZIERNYM, WYPOSAŻONE W KLAMKĘ OD WNĘTRZA POMIESZCZENIA I GAŁKĘ OD KORYTARZA.			DRZWI Z PROFILI ALUMINIOWYCH MAŁOWANYCH PROSZKOWO, WYPEŁNIONE SZKŁEM BEZPIECZNYM, PRZEZIERNYM, WYPOSAŻONE OBUSTRONNIE W ANTABĘ		DRZWI PŁYTOWE W OŚCIEŻNICY STAŁOWEJ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60, WYPOSAŻONE W KLAMKĘ OBUSTRONNIE, ZAMEK WPUSZCZANY ORAZ KONTRAKTRON NA POTRZEBY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
	OPUSZCZENIE STREFY KONTROLOWANEJ MA NASTĘPOWAĆ WYŁĄCZNIE MECHANICZNIE, POPRZEC SWOBODNE UŻYCIE KLAMKI. WSZYSTKIE NIEZBĘDNE SYGNAŁY SĄ ZAPEWNIANE PRZEZ ZAMEK. WYELIMINOWANA POTRZEBA UŻYCIA PRZYCISKU WYJŚCIA, EWAKUACYJNEGO I DODATKOWYCH KONTAKTRONÓW.					

UWAGA:

1. WSZYSTKIE ZESTAWY DZRZWIOWE MONTOWANE SĄ W ŚCIANACH DZIAŁOWYCH WYKONANYCH W TECHNOLOGII SUCHEJ ZABUDOWY, TJ.: STELAŻ Z PROFILI STAŁOWYCH OCYNKOWANYCH C50 LUB C75 OBUSTRONNIE OBUDOWANY 2x PŁYTĄ G-K. GRUBOŚĆ ŚCIANY 125mm LUB 150mm.
2. WYMIARY OŚCIEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

DOROTA ZAMELSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA		ul. Wł. Kotwicza 19, 61-344 Poznań, e-mail: dorota.zamelska@data.pl, tel. 0 607 295 005	
		<div></div>	
OBIEKT:			
WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W POZNANIU UL. GARBARY 15			
TEMAT:		STADIUM:	
PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA 6 PIĘTRZE BUDYNKU CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO NA PRACOWNIĘ PATOLOGII MOLEKULARNEJ		PBW	
BRANŻA:		DATA:	
ARCHITEKTURA		KWIECIEŃ 2024	
RYSUNEK:		SKALA:	
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ		1:50	
PROJEKTOWAŁA:		PODPIS:	NR RYS:
mgr inż. arch. Dorota Zamelska upr.OKK/UpB/25/2005			A06