


## Załącznik Graficzny

Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Opalińskiego w Przemyśle  
odcinku od skrzyżowania z ul. Pułaskiego, do wjazdu na teren garaży  
(Budżet Obywatelski 2023 r.)


SKALA RYSUNKU 1 : 500

### Legenda:

-  - Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (cegiełka) koloru szarego układana na podsypce cementowo-piaskowej z zamuleniem szczelin piaskiem

Chodnik do wykonania główny ciąg o dł. 88,0 mb i szer. 2,0 m oraz chodnik na wjeździe do garaży o dł. 16,5 mb o szer. 1,5 m. Istniejący chodnik o szer. 2,5 m wykonany z płyt chodnikowych betonowych 50/50/7 cm zostanie rozebrany i wykonana w jego miejsce nawierzchnia chodnika o szer. 2,0 m z kostki brukowej betonowej (cegiełka) o gr. 6 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z mieszanki kruszywa łamanego o gr. 20 cm. Jako obramowanie chodnika zostanie ułożone obrzeże betonowe 8/30 na podsypce cementowo-piaskowej od strony skarpy, natomiast od strony zieleńca i nawierzchni jezdni ul. Opalińskiego ułożone zostanie obrzeże 6/20 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Sporządził: Andrzej Korlatowicz

Insp. arch.   
Andrzej Korlatowicz