

Człuchów 15.06.2022R.

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 1

Dot. **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica-droga wojewódzka nr 212 (granica powiatu)**

W związku z otrzymaniem zapytań do SWZ z dnia 13.06.2022 r. Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.)

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Prosimy o uszczegółowienie elementów wchodzących w skład miejsc obsługi rowerzystów (co dokładnie ma się znajdować i w jakiej ilości).
W opisie technicznym podanych jest 5 lokalizacji MOR, natomiast w przedmiarze robót 4 szt. Prosimy o podanie ostatecznej ilości MOR.

ODP: Zgodnie z dokumentacją należy wykonać 5 szt. MOR, 2 ławki ,2 stoły, 2 kosze , 2 stojaki na rowery (każdy po 5 miejsc), tablica informacyjna

2. Prosimy o uszczegółowienie o rodzaj i ilość infrastruktury do regulacji.
Czy w wycenie należy ująć wymianę włazów, skrzynek, pokryw na nowe czy samą regulację wysokościową.

ODP: Wykonawca przed złożeniem oferty ma możliwość inwentaryzacji w terenie istniejącej infrastruktury i zależnie od wybranej technologii może ocenić , która infrastruktura wymaga regulacji.

3. Prosimy o zamieszczenie zestawienia drzew przewidzianych do wycinki (średnica, gatunek). Do kogo należeć będzie drzewo z wycinki.

Zestawienie drzew do wycinki

Lp	Ilość drzew (szt)	Gatunek	Obwód pnia na wys. 1,3m (cm)
1	6	Klon pospolity	143-224
2	2	Wierzba pospolita	88-97
3	16	Topola kanadyjska	50-116
4	46	Klon pospolity, jesion wyniosły, dąb,	41-100

		brzoza, sosna	
5	18	Klon pospolity, jesion wyniosły, dąb,	101-200
6	4	Klon pospolity, jesion wyniosły,	201-257
7	85	Klon pospolity, jesion wyniosły, dąb, brzoza, sosna	41-100
8	31	Klon pospolity, jesion wyniosły, dąb, brzoza	101-198

Drewno z wycinki będzie należało do wykonawcy robót

4. Czy pozycja nr 12 przedmiaru robót „Rozbiórka istniejących poboczy” dotyczy rozebrania istniejących poboczy przy drodze powiatowej na całej długości projektowanej ścieżki? Jeżeli tak to czy wykonanie nowych poboczy będzie leżeć po stronie Wykonawcy?
Prosimy o podanie konstrukcji pobocza oraz pozycji, w której należy uwzględnić ich wykonanie.

ODP: Należy rozebrać te pobocza drogi powiatowej, gdzie ścieżka rowerowa została zaprojektowana przy krawędzi jej jezdni. W tych lokalizacjach nie będzie konieczności odtwarzania poboczy drogi powiatowej.

5. Dokumentacja projektowa nie uwzględnia przebudowy istniejących przepustów pod drogą powiatową (na planie sytuacyjnym opisane jako „przebudowa przepustu nie objęta niniejszym postępowaniem). Pozycje nr 14, 22 i 23 przedmiaru robót mówią o rozbiórce istniejących i wykonaniu nowych przepustów. Prosimy o jednoznaczne określenie czy w ramach kontraktu będzie trzeba wykonać nowe przepusty. Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie rysunków projektowanych przepustów oraz podanie szczegółów ich posadowienia. Do kogo będzie należeć odtworzenie konstrukcji istniejącej nawierzchni drogi powiatowej w miejscach usytuowania przepustów.

ODP: Należy zaprojektować przepusty pod ścieżką rowerową w km 6+308,39 i w km 14+801,16. Pozostałe przepusty pozostają bez zmian – zaprojektowano przybliżenie się ścieżki rowerowej do korpusu drogi, tak aby nie było potrzeby przebudowywać przepustów.

6. Prosimy o zamieszczenie tabeli robót ziemnych.

ODP: ZAMAWIAJĄCY NIE POSIADA TABELI ROBÓT ZIEMNYCH.

7. Brak jakichkolwiek informacji dotyczących wzmocnienia istniejącego podłoża gruntowego na terenach zalewowych. Prosimy o podanie dokładnego sposobu wzmocnienia podłoża dla każdej lokalizacji (7 szt.) oraz zakres wzmocnienia (odcinek od - do).

ODP: ZAKRES OD KM 4+959 – DO km 5+188 , SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ZGODNY Z ZAŁĄCZANA SPECYFIKACJĄ DO ZAMÓWIENIA NR D.02.01.01./F WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO NA TERENACH ZALEWOWYCH.

8. Prosimy o podanie parametrów dla drzew, które należy posadzić (rodzaj, średnica, wysokość).

- 202 szt, gatunek rodzimy, obwód pnia na wys. 100 cm nie mniej niż 6 cm

- 6 szt drzew, gatunek: dąb bezszypułkowym lub klon czerwony lub lipa drobnolistna lub klon zwyczajny, obwód pnia na wys. 100 cm nie mniej niż 6 cm

9. Prosimy o zamieszczenie rysunków dotyczących wykonania ścianek szczelnych oraz lokalizacji ich wykonania.

ODP: ZAKRES OD KM 4+959 DO KM 5+188 , PRACE WYKONAĆ ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA NR M.11.07.01 ZAŁĄCZONĄ DO ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stanowią integralną część SWZ .