


STACJA DMUCHAW - OBIEKT NR 7
RZUT POMIESZCZENIA



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH					
l.p.	symbol	nazwa elementu	wymiar	materiał	ilość
1.	w-1	Wentylator dachowy wyciągowy, wydajność V=1542m³/h, Δp=90Pa, n=700obr/min.; 0,06kW, 3x400V, 50Hz,	Ø250	laminat/ wyk. odporne na korozję	1szt.
2.	w-2	podstawa dachowa B/II na dach skośny l=50cm	Ø250	stal nierdz. 1.4301	1szt.
3.	w-3	króciec zakańczający z siatką	Ø250	stal nierdz. 1.4301	1szt.

- Uwagi:
1. Instalację wentylacyjną wykonać ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, gr. blachy min. 0,5mm.
 2. Wentylator wyposażić w termostat wewnętrzny umieszczony na ścianie pomieszczenia stacji dmuchaw, wys. ok. 1,5m od posadzki.
 3. Miejsce przejścia instalacji wentylacyjnej przez strop otwór uszczelnić materiałem izolacyjnym. Wokół otworu wykonać obróbki blacharskie (blacha gat. 1.4301).
 4. Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
 5. Prace wykonywać w koordynacji z projektami pozostałych branż.
 6. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.),
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów dostawców materiałów udowlano-instalacyjnych,
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Oczyszczalnia Ścieków w Koninie, gm. Lwówek dz. nr 406/1 w m. Konin, gm. Lwówek		
INWESTOR: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 40, 64–310 Lwówek		
 ENVIROTECH – sp. z o.o. ul. J.Kochanowskiego 7 60–845 Poznań tel. 61/657–02–00		NR PROJEKTU: RPP/138/20
IMIE, NAZWISKO		PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Ratajczak WKP/0404/PWOS/17	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Izabela Daniel	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Paulina Szpryngacz WKP/0212/PWOS/15	
TYTUŁ RYSUNKU: Instalacja wentylacyjna w stacji dmuchaw SD. Rzut pomieszczenia.		
BRANŻA: SANITARNA	STADIUM: PB	DATA: 10.2020
SKALA: 1:40	FORMAT: 297x420	NR RYSUNKU: S10