

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lipowiec  
ADRES INWESTYCJI : Gmina Szczytno, obręb Lipowiec, dz. nr ew. 704, 706  
INWESTOR : Gmina Szczytno  
ADRES INWESTORA : ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Godlewski  
DATA OPRACOWANIA : piątek, 30 czerwiec 2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
piątek, 30 czerwiec 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45111200-0</b>	<b>Roboty ziemne</b>			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi o nawierzchni żwirowej 0,773	km km	 0,773	
				RAZEM	0,773
2 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm <773 m * 3,5 m>2705,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2 705,500	
				RAZEM	2 705,500
<b>2</b>	<b>45233140-2</b>	<b>Roboty odtworzeniowe</b>			
3 d.2	KNR 2-31 0202-07	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 10 cm (Nawierzchnia rozłożona z układarki i zagęszczona przy wykorzystaniu walca) poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2 705,500	
				RAZEM	2 705,500
4 d.2	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 5 cm (nawierzchnia ułożona z układarki) i zagęszczona w sposób mechaniczny przy wykorzystaniu walca poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2 705,500	
				RAZEM	2 705,500
5 d.2	KNR 2-01 0119-03 analiza indywidualna	Inwentaryzacja Geodezyjna Powykonawcza  1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000