MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Gdańsk

dz. nr. 116/10, 116/11

Województwo: pomorskie
Powiat: M. Gdańsk
Gmina: M. Gdańsk
Jedn. ewid.: 226101_1, M.Gdańsk
Obręb: 226101_1.0039, 39

Wykonawca roboty:
Usługi Geodezyjne
Mirosław Klepka
ul. Czesława Miłosza 4
82-100 Nowy Dwór Gdański
Tel./fax 55 247 34 34
e-mail: miroslawklepka@wp.pl

Kierownik roboty:
Włodzimierz Pietrzyk
upr. nr 14851

ID: WG-III.6640.3135.2023

Nowy Dwór Gdański, dn. 2023-09-06 r.

1. Układ współrzędnych prostokątnych płaskich - PUWG 2000/6.
2. Układ wysokości - EVRS2007.
3. Mapę opracowano na podstawie materiałów źródłowych otrzymanych z PODGiK w Gdańsku oraz dokonanego pomiaru bezpośredniego.
4. Dane w zakresie ewidencji gruntów naniesiono na podstawie materiałów otrzymanych z PODGiK w Gdańsku w postaci numerycznej. Nie ustalano obciążeń służebnościami gruntowymi.
5. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
6. Mapa aktualna pod względem obiektów topograficznych, sieci uzbrojenia terenu oraz ewidencji gruntów i budynków na dzień 2023-09-06 r..

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WG-III.6640.3135.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Urząd Miasta w Gdańsku
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne Mirosław Klepka
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji WG-III.6640.3135.2023_43074 z dn. 2023-09-28
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Włodzimierz Pietrzyk Nr uprawnień 14851

LEGENDA:

- ABCDEFGHA — GRANICA TERENU INWESTYCJI
- PPP=±0,00=+46,25 mn.p.m. — POZIOM POSADOWIENIA PARTERU BUD. PROJ.
- II — ILOŚĆ KONDYGNACJI
- GŁÓWNE WEJŚCIE DO PROJ. BUDYNKU
- BUDYNEK PROJEKTOWANY
- ISTNIEJĄCY BUDYNEK POZA OPRACOWANIEM
- ISTNIEJĄCE CIĄGI PIESZO-JEZDNE
- PROJ. CIĄGI PIESZE O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GR 6CM KOLOR JASNY BRĄZ, SPADKI MAKSYLANIE 6%
- ZIELEŃ NISKA I TRAWNIKI, KLOMBY KWIATOWE I KOMPOZYCJE ROŚLINNE
- PROJEKTOWANA ZADASZONA POCHYLNIA PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NACHYLENIE 3%
- P1, NPC1 — 26 ISTNIEJĄCYCH MIEJSC POSTOJOWYCH (płyta meba/geokrata) W TYM 2 DLA NPC
- Śm. — PROJEKTOWANA WIATA ŚMIETNIKOWA 2,5X3M
- 1% — KIERUNEK SPADU WÓD OPADOWYCH
- PROJEKTOWANE MURY OPOROWE
- PROJEKTOWANE SCHODY TERENOWE
- PROJEKTOWANE ZBIORNIKI O POJEMNOŚCI 10m3 KAŻDY, Z PRZELEWEM NADMIAROWYM Z OGRANICZ. PRZELEWANIA WYPOSAŻONE W ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
- PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE
- PROJ. SZCZELNE POLA O POJ. 300m3 Z Z DNEM Z GLINY DO ODPAROWYWANIA NADMIAROWEJ WODY
- eN — ISTN. SIECI ELEKTROENENERGETYCZNA
- w — ISTN. SIEĆ WODOCIĄGOWA
- kd — ISTN. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- ks — ISTN. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
- c114 — ISTN. SIEĆ GRZEWCZA
- gA50 — ISTN. SIEĆ GAZOWA
- t — ISTN. SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA
- PROJEKTOWANA SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA PODSTAWOWA ORAZ REZERWOWA
- PROJEKTOWANA SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA (OD STUDZIENKI DO PROJ. BUD.)
- PROJEKTOWANA TRASA KANALIZACJI SANITARNEJ KS160 PRZYŁĄCZA DO ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
- PROJEKTOWANA NOWA TRASA WODOCIĄGOWA wOA100
- PROJEKTOWANA NOWA TRASA SIECI CO
- FRAGMENT ISTN. SIECI WODOCIĄGOWEJ DO LIKWIDACJI
- FRAGMENT ISTN. SIECI ELEKTROENENERGETYCZNEJ DO LIKWIDACJI
- kd200 — FRAGMENT ISTN. SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO LIKWIDACJI
- PROJEKTOWANA TRASA KANALIZACJI DESZCZOWEJ KD200 PVC sn4
- gA50 — FRAG. ISTN. SIECI WEWN.GAZOWEJ DO LIKWIDACJI
- 1-34 — PROJEKTOWANE NASADZENIA KLONY POSPOLITY
- OGRODZENIE DO LIKWIDACJI
- ZAWROTKA DLA WOZU STRAŻY POŻARNEJ
- PROJEKTOWANE 5 SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH
- WJAZDY I WEJŚCIA
- WJAZD NA DZIAŁKĘ
- H — ISTNIEJĄCE 4 HYDRANTY PPOŻ W ODL. OD 22,5m DO 88m

AMS PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ SYWULA

TEMAT: ROZBUDOWA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO IM. DR J. BILIKIEWICZA W GDAŃSKU "BUDOWA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA ODDZIAŁY POBYTU DZIENNEGO DLA DOROSŁYCH ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY

LOKALIZACJA: 80-282 GDAŃSK
UL. SREBRNIKI 17, DZIAŁKA NR 116/11, OBRĘB 39 W GDAŃSKU

INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W GDAŃSKU
80-282 GDAŃSK, UL. SREBRNIKI 15

BRANŻA: **ARCHITEKTURA** | STADIUM: **PROJEKT ZAGOSP. TERENU**

NAZWA RYSUNKU: **ZAGOSPODAROWANIE TERENU**

	PODPIS:
PROJ. arch. Maciej Sywula upr. PO/KK/414/2011	
SPR. arch. Robert Butowski upr.PO/KK/392/2011	
PROJ. sanit: mgr inż. Jan Walewski upr. proj.nr POM/0294/PBS/15	
SPR. sanit: mgr inż. Paweł Lewandowski upr. WAM/0148/PWOS/14	

SKALA	DATA OPRACOWANIA:	NR RYS.
1:500	GRUDZIEŃ 2023	P1