







WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK

WYPOSAŻENIE :PODAJNIKI DO PAPIERU DO RĄK,  
DOZOWNIKI I POJEMNIKI NA PAPIER ZE STALI  
SZLACHETNEJ SZCZOTKOWANEJ.

STELAŻE PODTYNKOWE DO PISUARU I MISKI  
USTĘPOWEJ UNIWERSALNE DO ARMATURY  
PODTYNKOWEJ NP. GEBRIT. H= 112-130  
OBUDOWA STELAŻY Z PŁYT G-K GR. 12 MM  
OBŁOŻONA PŁYTKĄ ŚCIENNĄ

KABINY SANITARNE. SYSTEMOWE , Z PŁYT  
LAMINOWANYCH HPL / NP. FIRMY  
ALSANT-SOLARI/  
H= 200 CM W KOLORZE JASNOSZARYM

POCHWYTY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
SYSTEMOWE ZE STALI KWASOODPORNEJ.



Ściana:  
Do h= 200 glazura 30x60 w kolorze beżowym.  
powyżej malowanie farba lateksową na kolor biały.  
Fuga epoksydowa 3mm.  
Posadzka:  
Gres 30X30 w kolorze szarym / ciepłym , fuga 3mm  
Sufit:  
Podwieszany z płyt z wełny mineralnej w module  
60x60 na podkonstrukcji stalowej w kolorze białym

## RZUT ,WIDOKI ŚCIAN WC/M

### SKALA 1:50

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A			
UL.PRAJDZYŃSKIEGO 30 15-199 BIAŁYSTOK TEL.502376064			
ABC	OBIEKT	DOMU STUDENTA NR 1	ZAMAWIAJĄCY:
			Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
LOKALIZACJA		Białystok ul. Akademicka 3	SKALA: 1:50 29.03.2023
TEMAT:		Koncepcja przebudowy części pomieszczeń Domu Studenta Nr.1 UMWB przy ul. Akademickiej 3	BRANŻA : ARCH.NR RYS.: <b>A 05</b> RYSUNEK: <b>RZUT ŁAZIENEK, WIDOKI ŚCIAN</b>
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT	mgr inż.arch.Bogdan Cimochowicz uprawnienia w spec.arch.itiaz ogan. IN.BL.107/91 Podl.DBAArch.pl.Da0210	Podpis