

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny - etap III optymalizacja część I
Branża	Drogowa
Kod CPV	45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233140-2 - Roboty drogowe 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych 71222200-2
Inwestor	Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków

Sporządził :

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny - etap III optymalizacja część I

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
I ROBOTY POMIAROWE						
Kod CPV: 45100000-8						
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Nr ST: D-01.01.01	km	1,075		
II ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
Kod CPV: 45110000-1						
2	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonowych Nr ST: D-01.02.04	m3	0,60		
3	KNR 2-31 0813/01 (analogia)	Rozebranie oporników betonowych o wymiarach 12x25cm, na podsypce piaskowej Nr ST: D-01.02.04	m	15,00		
4	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie (załadunek) gruzu z terenu rozbiórki, ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze mechaniczne wyładowanie Nr ST: D-01.02.04	m3	1,05		
5	KNR 4-04 1103/04 KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 5km mechanicznie ładowanego i wyładowanego wraz z utylizacją Nr ST: D-01.02.04	m3	1,05		
III ROBOTY ZIEMNE						
Kod CPV: 45110000-1						
6	KNR 2-01 0202/05 KNR 2-01 0214/04.2	Roboty ziemne - wykopy w gruncie kategorii I-IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 5km (na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora) Nr ST: D-02.00.01	m3	203,65		
7	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Nr ST: D-02.00.01	m2	9 369,20		
IV JEZDNIA						
Kod CPV: 45233000-9						
8	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie podbudowy w technologii MCE grubości 30cm po zagęszczeniu z doziarnieniem mieszanką wapienną (kruszywo 0/31,5mm) w ilości 25% Nr ST: D.04.10.01	m2	6 987,50		
9	KNR 2-31 1004/07	Skropienie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 Nr ST: D-04.03.01	m2	6 557,50		

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny - etap III optymalizacja część I

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
10	KNR 2-31 0310/01 KNR 2-31 0310/02	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego KR 2 AC 16W 50/70 o grubości po zagęszczeniu 7 cm Nr ST: D-05.03.05b	m2	6 557,50		
11	KNR 2-31 1004/07 (analogia)	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 Nr ST: D-04.03.01	m2	6 450,00		
12	KNR 2-31 0310/05 KNR 2-31 0310/06	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego KR 2 AC 11S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm Nr ST: D-05.03.05a	m2	6 450,00		
V ZJAZDY Kod CPV: 45233000-9						
13	KNR 2-31 0202/07 (analogia)	Wykonanie warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 wykonywane z gotowych mieszanek) o grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D-04.02.05	m2	274,70		
14	KNR 2-31 0204/03 KNR 2-31 0204/05	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubości warstwy 20cm po zagęszczeniu Nr ST: D-04.04.02	m2	274,70		
VI POBOCZA Kod CPV: 45233140-2						
15	KNR 2-31 1402/05	Ścinanie poboczy gruntowych wykonywane mechanicznie o grubości do 5cm z odwiezieniem nadmiaru ścinki (urobku) na odległość do 5km Nr ST: D-06.03.03	m2	1 075,00		
16	KNR 2-31 0204/05 KNR 2-31 0204/06 (analogia)	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D-06.03.01	m2	2 107,00		
VII OZNAKOWANIE Kod CPV: 45233290-8						
17	KNR 2-31 0703/03	Zdjęcie znaków ostrzegawczych (A) Nr ST: D-01.02.04	szt	1,00		
18	KNR 2-31 0818/08	Rozebranie słupków do znaków Nr ST: D-01.02.04	szt	1,00		
19	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaków zakazu (B) o powierzchni ponad 0,3m2 - odblaskowych I generacji; średnie (S) Nr ST: D-07.01.02	szt	8,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice-Wyszyny - etap III optymalizacja część I

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
20	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaku ostrzegawczego (A-1) o powierzchni ponad 0,3m ² - odblaskowego I-generacji; średnie (S) Nr ST: D-07.01.02	szt	1,00		
21	KNR 2-31 0703/05 (analogia)	Przymocowanie tablicy prowadzącej (U-3e; 2400x600mm) - odblaskowej I generacji Nr ST: D-07.01.02	szt	3,00		
22	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 2 cale Nr ST: D-07.01.02	szt	10,00		
23	KNR 2-31 0706/03	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe Nr ST: D-07.01.01	m ²	129,60		
VIII PRZEPUSTY Kod CPV: 45233140-2						
24	KNR 2-31 1404/02	Oczyszczanie z namułu przepustu fi 60 cm pod koroną drogi (do 80% przekroju) Nr ST: D-03.01.03	m	10,00		
25	KNR 2-01 0212/05 KNR 2-01 0214/04.1	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach (urobek z oczyszczenia przepustu) - wywóz i utylizacja urobku Nr ST: D-06.04.01 D-03.01.03	m ³	2,26		
IX ROBOTY POMIAROWE Kod CPV: 71222200-2						
26	KNR 2-01 0119/03 (analogia)	Roboty pomiarowe - inwentaryzacja powykonawcza Nr ST: D-01.01.01	km	1,075		
Razem						
Podatek VAT:						
Ogółem kosztorys						