

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dworzec MPK - wykonanie węzła sanitarnego przy pomieszczeniu socjalnym kierowców.
ADRES INWESTYCJI : Poznań, Rondo Śródka.
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech SKORUPSKI - POK 3
DATA OPRACOWANIA : 2021-09-06

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-09-06

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE.			
1	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2,35*3,00	m ²		
			m ²	7,050	
				RAZEM	7,050
3	KNR-W 2-02 d.1 2702-01	Demontaż sufitu podwieszanego w zakresie przebudowy Krotność = 0,3 4,00*4,00	m ²		
			m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
4	KNR-W 4-01 d.1 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek 0,80*1,50	m ²		
			m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
5	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-03 d.1 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR 4-02 d.1 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		ROBOTY BUDOWLANE.			
8	KNR 0-14 d.2 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 (1,20+2,35+3,40)*3,00	m ²		
			m ²	20,850	
				RAZEM	20,850
9	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.8*2	m ²		
			m ²	41,700	
				RAZEM	41,700
10	KNR-W 2-02 d.2 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej (3,40+1,20+3,40+0,40)*2,00	m ²		
			m ²	16,800	
				RAZEM	16,800
11	KNR 2-02 d.2 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych poz.8+(3,40+1,20+3,40+1,20)*0,50	m ²		
			m ²	25,450	
				RAZEM	25,450
12	KNR 2-02 d.2 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.11	m ²		
			m ²	25,450	
				RAZEM	25,450
13	KNR 2-02 d.2 1505-06	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.12	m ²		
			m ²	25,450	
				RAZEM	25,450
14	KNR-W 2-02 d.2 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 16	m ²		
			m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
15	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 3,30	m ²		
			m ²	3,300	
				RAZEM	3,300
16	KNR-W 2-02 d.2 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	d.2 kalk. własna	Montaż ścianek systemowych wewnętrznych 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR-W 2-17 d.2 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % 1,50	m ²		
			m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
19	KNNR-W 3 d.2 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,81*5,81	m ²	33,756	
				RAZEM	33,756
3		ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH.			
20	KNR-W 2-15 d.3 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		3,00	m	3,000	
				RAZEM	3,000
21	KNR-W 2-15 d.3 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR-W 2-15 d.3 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR-W 2-15 d.3 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3,00	m	3,000	
				RAZEM	3,000
24	KNR-W 2-15 d.3 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
25	KNR-W 2-15 d.3 0230-02 analogia	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym + zawór napowietrzający	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 2-15 d.3 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR-W 2-15 d.3 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
28	KNR-W 2-15 d.3 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	m		
		1	prób.		1,000
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
4		ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.			
29	d.4 kalk. własna	Wykonanie instalacji elektrycznych w istniejącym pomieszczeniu jadalni oraz w nowym pomieszczeniu sanitarnym - rozdzielanie instalacji oświetlenia i gniazd, rozprowadzenie przewodów, montaż osprzętu (włączniki, gniazda wtyczkowe, oprawy oświetleniowe), modyfikacja tablic bezpiecznikowych, pomiary instalacji.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		ROBOTY TOWARZYSZĄCE.			
30	KNR 4-01 d.5 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.2*0,14+1,00	m ³		
			m ³	1,987	
				RAZEM	1,987
31	KNR 4-01 d.5 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km poz.30	m ³		
			m ³	1,987	
				RAZEM	1,987