

Przedmiar robót

**Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie oraz w Kobyłce .Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej
ORANGE POLSKA S.A.**

Data: 2018-07-04
Obiekt: Wołomin
Zamawiający: Burmistrz Wołomina
ul. Ogrodowa 4
02-500 Wołomin

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|-------|-------|---------|
| 1 Element | | | |
| 1.1 KNR 5032/503/6 Zdemontowanie słupów pojedynczych żelbetowych w terenie płaskim, 7·m, grunt kategorii III | 4 | | szt |
| 1.2 KNR 503/317/6 Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych żelbetowych z jedną belką ustojową w terenie płaskim, długość słupa 7·m, kategoria gruntu III | 1 | | szt |
| 1.3 KNR 5032/503/6 Zdemontowanie słupów pojedynczych żelbetowych w terenie płaskim, 7·m, grunt kategorii III | 4 | | szt |
| 1.4 TPSA 40/506/1 Demontaż kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, do ponownego podwieszenia | 200 | | m |
| 1.5 TPSA 40/506/1 Ponowne zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm | 200 | | m |
| 1.6 TPSA 40/506/1 Demontaż kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, | 70 | | m |
| 1.7 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm - 5x2 | 29 | | m |
| 1.8 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm - 2x2 | 91 | | m |
| 1.9 TPSA 40/603/1 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków | 1 | | szt |
| 1.10 TPSA 40/606/2 Montaż puszeki słupowej | 1 | | szt |
| 1.11 TPSA 40/606/4 Montaż skrzynki słupowej | 1 | | szt |
| 1.12 TPSA 40/608/3 Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3·m | 1 | | szt |
| 1.13 KNR 503/1303/2 Pomiary uziemień | 1 | | szt |
| 1.14 KNR 501/1310/1 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10 | 1 | | odcinek |
| 1.15 KNR 501/1312/1 Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzemnikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·10 | 1 | | odcinek |
| 1.16 KNR 501/1310/1 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·2 | 1 | 0.2 | odcinek |
| 1.17 KNR 501/1312/1 Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzemnikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·2 | 1 | 0.2 | odcinek |
| 1.18 | | | |