

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie oznakowania przejść dla pieszych na ul. Piłsudskiego w Węglińcu  
ADRES INWESTYCJI: Węglińiec, ul. Piłsudskiego  
NAZWA INWESTORA: Gmina Węglińiec  
ADRES INWESTORA: ul. Sikorskiego 3  
59-940 Węglińiec  
WYKONAWCA: ELECTRO-INVEST Jędrzej Koman  
ADRES WYKONAWCY: Pisarzowice 80  
59-800 Lubań  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
mgr inż. Jędrzej Koman  
DATA OPRACOWANIA: 28.09.2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
28.09.2023

Data zatwierdzenia

Wykonanie oznakowania przejść dla pieszych na ul. Piłsudskiego w Węglińcu  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Wykonanie oznakowania przejść dla pieszych na ul. Piłsudskiego w Węglińcu</b>					
<b>1</b>		<b>Przejście nr 1 (Piłsudskiego 16a)</b>			
<b>1.1</b>		<b>Demontaż oznakowania</b>			
1 d.1.1	KNR AT-03 0102-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-03	Usuwanie istniejącego oznakowania poziomego	m2		
		3,5 * 0,1 * 12	m2	4,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,200</b>
<b>1.2</b>		<b>Montaż oznakowania</b>			
2 d.1.2	KNR 2-31 0702-01 z.o.2.13. 9902-03	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
3 d.1.2	KNR 5-10 1103-02	Montaż znaków drogowych na gotowym maszcie lub konstrukcji	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
4 d.1.2	KNR 2-31 0706-05 z.o.2.13. 9902-03	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową	m2		
		25,42	m2	25,420	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,420</b>
<b>2</b>		<b>Przejście nr 2 (Piłsudskiego 16b)</b>			
<b>2.1</b>		<b>Demontaż oznakowania</b>			
5 d.2.1	KNR AT-03 0102-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-03	Usuwanie istniejącego oznakowania poziomego	m2		
		3,5 * 0,1 * 12	m2	4,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,200</b>
<b>2.2</b>		<b>Montaż oznakowania</b>			
6 d.2.2	KNR 2-31 0702-01 z.o.2.13. 9902-03	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
7 d.2.2	KNR 2-31 0805-01 z.o.2.13. 9902-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej	m2		
		8	m2	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
8 d.2.2	KNNR 6 0502-04 z.o.2.7. 9902 -03	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej integracyjnej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)	m2		
		8	m2	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
9 d.2.2	KNR 5-10 1103-02	Montaż znaków drogowych podświetlanych na gotowym maszcie lub konstrukcji	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
10 d.2.2	KSNR 5 0702-01	Montaż konstrukcji wsporczych wraz z panelami fotowoltaicznymi	szt.		
		2	szt.	2,000	

## Wykonanie oznakowania przejść dla pieszych na ul. Piłsudskiego w Węglińcu

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
11 d.2.2	KNR 5-10 1105-02 kalk. własna	Montaż wyposażenia elektrycznego instalacji solarnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.2.2	KNR 2-31 0706-05 z.o.2.13. 9902-03	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową	m2		
		25,42	m2	25,420	
				RAZEM	25,420
<b>3</b>		<b>Przejście nr 3 (Piłsudskiego 22)</b>			
<b>3.1</b>		<b>Demontaż oznakowania</b>			
13 d.3.1	KNR AT-03 0102-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-03	Usuwanie istniejącego oznakowania poziomego	m2		
		3,5 * 0,1 * 12	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
<b>3.2</b>		<b>Montaż oznakowania</b>			
14 d.3.2	KNR 2-31 0702-01 z.o.2.13. 9902-03	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.3.2	KNR 2-31 0805-01 z.o.2.13. 9902-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
16 d.3.2	KNNR 6 0502-04 z.o.2.7. 9902 -03	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej integracyjnej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
17 d.3.2	KNR 5-10 1103-02	Montaż znaków drogowych podświetlanych na gotowym maszcie lub konstrukcji	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.3.2	KSNR 5 0702-01	Montaż konstrukcji wsporczych wraz z panelami fotowoltaicznymi	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.3.2	KNR 5-10 1105-02 kalk. własna	Montaż wyposażenia elektrycznego instalacji solarnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.3.2	KNR 2-31 0706-05 z.o.2.13. 9902-03	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową	m2		
		25,42	m2	25,420	
				RAZEM	25,420

Wykonanie oznakowania przejść dla pieszych na ul. Piłsudskiego w Węglińcu  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>4</b>		<b>Przejście nr 4 (Piłsudskiego 24)</b>			
<b>4.1</b>		<b>Demontaż oznakowania</b>			
21 d.4.1	KNR AT-03 0102-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-03	Usuwanie istniejącego oznakowania poziomego	m2		
		3,5 * 0,1 * 12	m2	4,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,200</b>
<b>4.2</b>		<b>Montaż oznakowania</b>			
22 d.4.2	KNR 2-31 0702-01 z.o.2.13. 9902-03	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
23 d.4.2	KNR 2-31 0805-01 z.o.2.13. 9902-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej	m2		
		8	m2	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
24 d.4.2	KNR 6 0502-04 z.o.2.7. 9902-03	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej integracyjnej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)	m2		
		8	m2	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
25 d.4.2	KNR 5-10 1103-02	Montaż znaków drogowych na gotowym maszcie lub konstrukcji	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
26 d.4.2	KNR 2-31 0706-05 z.o.2.13. 9902-03	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową	m2		
		25,42	m2	25,420	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,420</b>