



P1	NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW
kostka betonowa	6 cm
podsyпка piaskowa stabilizowana cementem 1:4	3 cm
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31.5mm stabilizowana mech. do $I_s \geq 0.95$	12 cm
grunt rodzimy	

BOISKO - PRZĘKÓJ NAWIERZCHNI 1:10

IERZCHNIA BOISKA

NAWIERZCHNIA
OPASKI BRUKOWEJ

WODNIENIE NATURALNE



P2	NAWIERZCHNIA PIESZOJEZDNI
kostka betonowa	8 cm
podsyпка piaskowa stabilizowana cementem 1:4	3 cm
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31.5mm stabilizowana mech. do $I_s \geq 0.95$	25 cm
grunt rodzimy	

UWAGI:
- NAWIERZCHNIA BOISKA ZE SZTUCZNEJ TRAWY W KOLORZE ZIELONYM
WRAZ Z CHODNIKIEM WOKÓŁ WYNIESIONA W RELACJI DO
OTACZAJĄCEGO TERENU O 5 CM
- OZNACZENIE LINII ŚRODKOWEJ I BRAMKOWEJ JAKO OPCJA NA
ŻYCZENIE, WERSJA PODSTAWOWA BEZ OZNACZENIA LINII (LINIE BIAŁA,
POMARAŃCZOWA I CZERWONA SZER. LINI 5 cm)

INWESTOR: GMINA WARLUBIE ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie		
INWESTYCJA: STWORZENIE MIEJSCA SPORTOWO - REKREACYJNEGO w MIEJSCOWOŚCI BZOWO gm. WARLUBIE działki nr 47/2, gmina WARLUBIE, powiat ŚWIECKI nr ewid. 041411_20006 AR 5		
BIURO PROJEKTOWE: Zakład Projektowania i Usług Budowlanych "BENBUD" inż. Benedykt Reder ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz		
NAZWA RYSUNKU PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE	SKALA: 1 : 20	BRANŻA: BUDOWLANA
FAZA: PT	DATA: 10.06.2022 r.	NUMER RYSUNKU: B-01
FUNKCJA: PROJEKTANT Branża: konstrukcja	INŻ. BENEDYKT REDER upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: kontr. - budowlanej nr uprawnień UAN-IV/8346/113/TO/88	PODPIS:
PROJEKTANT Branża: konstrukcja	MGR INŻ. HENRYK BANIECKI upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno - inżynierskiej nr uprawnień 469875	