



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
OD KM 0+000.00 DO KM 0+510.00
SKALA 1:50



Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. 20cm
Warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm

Kruszywo łamane 0/31 stabilizowane mechanicznie, gr. 20cm
Warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
MIJANKA
SKALA 1:50



Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. 20cm
Warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm

Kruszywo łamane 0/31 stabilizowane mechanicznie, gr. 20cm
Warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
OD KM 0+710.00 DO KM 0+903.99
SKALA 1:50





Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. 20cm
Warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm

Kruszywo łamane 0/31 stabilizowane mechanicznie, gr. 20cm
Warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm

UWAGA:

Na szerokości istniejącej drogi o nawierzchni z kruszywa łamanego, dopuszcza się rezygnację z warstwy odsączającej z piasku i wykorzystanie jako warstwy odsączającej istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego pod warunkiem zapewnienia jej grubości min. 10cm.

NAZWA OBIEKTU: Przebudowa drogi gminnej nr 070333C w Wałyczu (ul. Dąbskiego)			
ADRES OBIEKTU: gm. Ryńsk powiat wąbrzeski		ZNAWIAJĄCY:  Gmina Ryńsk ul. Mickiewicza 21 87-200 Wąbrzeźno	
JEDNOSTKA PROJ.:  DM-PROJ		DM-PROJ Mariusz Majewski Ostrowite 172 87-522 Ostrowite	
NAZWA OPRACOWANIA: DOKUMENTACJA TECHNICZNA			
TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI I SPECJ.	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Mariusz Majewski	KUP/0116/POOD/13 do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń	
DATA: 03.2023	BRANŻA: DROGOWA	SKALA: 1:50	NR RYS. 4