

Zoł. m 1d do 542

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Żdżarów - Rybno, odcinek od km 3+900 do km 4+785.
Nazwy i kody CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
Nazwa i adres zamawiającego: Powiat Sochaczewski
reprezentowany przez
Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie
ul. Gwardyjska 10
96-500 Sochaczew
Nazwa obiektu lub robót: sieć telekomunikacyjna
Nazwa jednostki opracowującej: INDUSTRIA Tomasz Halecki
ul. Świerkowa 7
05-825 Czarny Las

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Przebudowa kabli ziemnych OPL-SA
1.1	Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10-m, rura HDPE 110-mm, nakłady częściowe liczone na 1-m
1.2	Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), dodatek za każdy 1-m długości ponad 10-m, rura HDPE 110-mm
1.3	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla
1.4	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej w rury osłonowe i przepustowe
1.5	Montaż złączy, doziemnych, z odtworzeniem powłoki, na kablach RPX
1.6	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par-10
1.7	Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par-10
2	Budowa kanału technologicznego
2.1	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie
2.2	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą HDPE Fi-110-mm
3	Obsługa geodezyjna i nadzory właścicielskie
3.1	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
3.2	Nadzór właścicielski Operatora telekomunikacyjnego

Przedmiar robót

Nr	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Żdźarów - Rybno, odcinek od km 3+900 do km 4+785.		
1		Przebudowa kabli ziemnych OPL-SA		
1.1	D.01.03.04	Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10-m, rura HDPE 110-mm, nakłady częściowe liczone na 1-m	m	10
1.2	D.01.03.04	Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), dodatek za każdy 1-m długości ponad 10-m, rura HDPE 110-mm	m	6
1.3	D.01.03.04	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla	m	33
1.4	D.01.03.04	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej w rury osłonowe i przepustowe	m	16
1.5	D.01.03.04	Montaż złączy, doziemnych, z odtworzeniem powłoki, na kablach RPX	szt	1
1.6	D.01.03.04	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par-10	odcinek	0,2
1.7	D.01.03.04	Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par-10	odcinek	0,2
2		Budowa kanału technologicznego		
2.1	D.01.03.04	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie	m	825
2.2	D.01.03.04	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą HDPE Fi-110-mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	163,0
3		Obsługa geodezyjna i nadzory właścicielskie		
3.1	D.01.03.04	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1
3.2	D.01.03.04	Nadzór właścicielski Operatora telekomunikacyjnego	szt	1