



ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Nur

Ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur

NIP 7591624953

tel. 662 520 688, e-mail: inwestycje@gminanur.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_nur

Bezpośredni link do postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/632563>

Nur, 6 lipca 2022 r.

IZD.271.1.4.2022

**Do wszystkich wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
„Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Szkoły Podstawowej w Nurze”
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00228460/01

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) Gmina Nur informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 na „Modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Szkoły Podstawowej w Nurze” wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1:

Proszę o sprecyzowanie, które rurociągi (jakie średnice) powinny być wykonane w systemie zaciskanym Pex/al/pex, a które w systemie zgrzewanym PP z rur stabilizowanych. Czy może zamawiający dać dowolność. Proszę o zamieszczenie rozwinięcia instalacji C.O.

Odpowiedź:

Zamawiający daje dowolność materiałów, czyli PEX, PP stabilizowane, steel press pod warunkiem zachowania średnic wewnętrznych rurociągów.

Zamawiający nie posiada rozwinięcia instalacji c.o. Na rzucie wyraźnie jest zaznaczone, gdzie należy wbudować rury PP stabilizowane.

Pytanie 2:

Proszę o informację czy instalacja ma być wykonana po wierzchu ścian czy rurociągi mają być wkuwane czy zabudowane (brak informacji w projekcie). Proszę o informacje czy wykonawca ma również wykonać ekrany nagrzejnikowe? Proszę o informację czy wykonawca ma uwzględnić roboty budowlane i w jakim zakresie - brak na ten temat informacji w projekcie oraz przedmiarze. Czy całość instalacji należy wykonać z rur polipropylenowych zgrzewanych (tak wynika z przedmiaru), ponieważ opis do projektu mówi o rurach PP i PEX/al/pex, a przedmiar tylko o rurach PP. (czy może jest to dowolne) Proszę o załączenie zestawienia materiałów do projektu. Proszę o informację czy na podejściach pod piony należy zastosować zawory i jaki rodzaj. Brak informacji w przedmiarze oraz projekcie.

Odpowiedź:

- 1) Zamawiający informuje, że instalacja ma być wykonana po wierzchu ścian bez wkuwania, do wykucia są jedynie przejścia przez ściany i stropy.
- 2) Nie przewiduje się ekranów zagrzejnikowych.
- 3) Wykonawca ma uwzględnić jedynie przejścia przez ściany i stropy, ich późniejsze zamurowanie jest uwzględnione w przedmiarze robót.
- 4) Zamawiający daje dowolność materiałów czyli PEX, PP stabilizowane, steel press pod warunkiem zachowania średnic wewnętrznych rurociągów.
- 5) Pełne zestawienie materiałów znajduje się w przedmiarze robót.
- 6) Na podejściach pod piony nie przewiduje się montażu zaworów.

UWAGA!

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym dokumencie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.