

Roboty remontowe budynku Posterunku Policji w Siedlcu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm < gzyms> 16.0*0.2*0.60	m ³ m ³	1.920	
				RAZEM	1.920
2	KNR 4-01 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 1.92	m ³ m ³	1.920	
				RAZEM	1.920
3	KNR 401- 01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - licząc za dalsze 14 km - krotność-14 Krotność = 14 1.92	m ³ m ³	1.920	
				RAZEM	1.920
4	MAT 1690098+	Oplata-koszt składowania i utylizacji gruzu 1.92	m ³ m ³	1.920	
				RAZEM	1.920
5	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią 44.00	m ² m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
6	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folią polietylenową 8.20	m ² m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 4.8	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 136.60	m ² m ²	136.600	
				RAZEM	136.600
9	KNR 2-31 0402-03 analogia	Uzupełnienie profilu stopni wraz z ławą z betonu B10 5*0.30*0.40 + 0.6*0.3* 3.40	m ³ m ³	1.212	
				RAZEM	1.212
10	KNR-W 2- 02 2112-01	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej < podest z płyt granitowych płomieniowanych gr. 3-5cm > 2* 1.0*1.5+ 1.5*2.20	m ² m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
11	KNR-W 2- 02 2113-01	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości 3-5 cm i szerokości do 0.5 m <z granitu płomieniowanego> 0.9*16+2.10*5	m m	24.900	
				RAZEM	24.900
12	KNR-W 2- 02 2113-03	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości 3-5 cm i szerokości do 0.15 m - z granitu 24.900	m m	24.900	
				RAZEM	24.900
13	KNR-W 2- 02 1214-03 analogia	Balustrady schodów z kształowników stalowych 2.6	m m	2.600	
				RAZEM	2.600