

Gmina Żukowo

Żukowo, dnia 26.05.2022.



**ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo**

ZP.271.10.2022

dot.: **postępowania na budowę drogi Żukowo – Przyjaźń (przez Otomino) – etap I**

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ (nr 3)

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania wykonawców i wyjaśnia treść SWZ.

Pytanie nr 66

Proszę o podanie okresu pielęgnacji zieleni.

Odpowiedź:

Należy przyjąć pielęgnację zieleni przez okres jednego roku licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Pielęgnacja zieleni (w tym przypadku chodzi o tereny zielone obsiane trawą) będzie obejmowała: jednokrotne nawożenie w okresie wiosennym (marzec/kwiecień), czterokrotne koszenie traw w miesiącach od maja do września, dosianie trawy w miejscach, które tego wymagają w okresie wrzesień - październik.

Pytanie nr 67

W związku z dużym zakresem zamówienia i koniecznością pozyskania wielu ofert branżowych i materiałowych, proszę o przesunięcie terminu składania ofert o minimum 7 dni.

Odpowiedź:

Termin składania ofert upływa 08.06.2022 r. Patrz także **Zmiana treści SWZ (nr 2)** z dnia 20.05.2022 r. oraz **Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 2022/S 098-267830** opublikowane w Dz. U. UE w dniu 20.05.2022 r. (Ogłoszenie zmian – 2).

Pytanie nr 68

Prosimy o podanie kodu odpadu dla likwidowanej sieci wodociągowej, w odniesieniu do obowiązującej ustawy o odpadach.

Odpowiedź:

Obowiązek ustalenia kodu odpadu dla likwidowanej sieci wodociągowej spoczywa na wykonawcy. Według informacji uzyskanych od eksploatatora gminnej sieci wodociągowej istniejąca sieć wodociągowa jest wykonana z tworzywa PVC. Patrz także **Odpowiedzi**

na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ (nr 1) z dnia 10.05.2022 r. –
odpowiedź na pytanie nr 55.

Pytanie nr 69

Dot. odpowiedzi Zamawiającego nr 36 z dnia 10.05.2022 – W związku z planowanym przekazaniem 50% frezu dla Zamawiającego, zwracamy się o potwierdzenie, że koszty badań laboratoryjnych (lub badań uproszczonych wraz z kosztami pozyskania dowodów na to, że odpady destruktu powstały z mieszanki mineralno-asfaltowej wykorzystanej do budowy, przebudowy lub remontu dróg i wyprodukowanej po dniu 31 grudnia 2000r.) oraz przetworzenia odpadu w instalacji celem przeprowadzenia pełnej procedury utraty statusu odpadu przez destrukta asfaltowy, będą po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia odpowiedź na pytanie nr 36 - **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ (nr 1) z dnia 10.05.2022 r.** Cały frez/ destrukta należy traktować jako odpad, który będzie podlegał utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty utylizacji ponosi wykonawca i należy uwzględnić je w cenie ofertowej. W związku z powyższym nie ma konieczności wykonywania badań laboratoryjnych frezu/destruktu.

Pytanie nr 70

Dot. 2.2-2.6 Plan sytuacyjny- branża drogowa, 5.5. Przekroje konstrukcyjne - branża drogowa oraz PW Żukowo – Przyjaźń branża sanitarna – W 5.5 Przekroje konstrukcyjne jest informacja dot. wykonania materacy siatkowo kamiennych „*Uwaga: dla przepustów I,II oraz V zamiast umocnienia wlotu i wylotu brukowcem należy zastosować materac siatkowo-kamienny (zgodnie z projektem branży sanitarnej)*”. Na planie sytuacyjnym branży drogowej 2.2. Plan sytuacyjny brak zaznaczonych przepustów z umocnieniami poprzez wykonanie materacy siatkowo-kamiennych. Zgodnie z planem sytuacyjnym branży sanitarnej nr S2 przepust nr I należy umocnić z dwóch stron materacami siatkowo-kamiennymi, na planie nr S5 przepust II należy umocnić z jednej strony materacem siatkowo-kamiennym oraz przepust nr III należy umocnić z dwóch stron materacami siatkowo-kamiennymi, na planie nr S6 przepust nr 1 należy umocnić z jednej strony materacem siatkowo-kamiennym. W związku z rozbieżnymi informacjami między dokumentacją branży drogowej a dokumentacją branży sanitarnej, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie poniższych informacji:

- przepust nr I – należy wykonać przepust o długości 34 m wraz z umocnieniem wlotu i wylotu materacami siatkowo-kamiennymi;
- przepust nr II – należy wykonać przepust o długości 16,5 m wraz z umocnieniem wlotu i wylotu materacami siatkowo-kamiennymi;
- przepust nr III – należy wykonać przepust o długości 17,5 m wraz z umocnieniem wlotu i wylotu brukowcem gr. 13/16 cm.
- przepust nr 1 – należy wykonać przepust o długości 10,5 m wraz z umocnieniem wlotu i wylotu brukowcem gr. 13/16 cm.

Odpowiedź:

W ramach etapu I należy wykonać:

- przepust nr I – należy wykonać przepust o długości 34 m wraz z umocnieniem wlotu i wylotu materacami siatkowo-kamiennymi;

- przepust nr II – należy wykonać przepust o długości 16,5 m wraz z umocnieniem wlotu i wylotu materacami siatkowo-kamiennymi;
- przepust nr III – należy wykonać przepust o długości 17,5 m wraz z umocnieniem wlotu i wylotu brukowcem gr. 13/16 cm.

Zamówienie nie obejmuje przepustu nr 1 o długości 10,5 m wraz z umocnieniem wlotu i wylotu brukowcem gr. 13/16 cm, który jest poza zakresem etapu I.

Pytanie nr 71

Dot. pkt. III) – g) - 2_PZT Opis techniczny cz.2 – Decyzja nr ŚR.6220.34.2019.MLF z dnia 15.06.20220 – Prosimy o informację na jakiej długości oraz w jakiej lokalizacji należy zamontować płotki z siatki herpetologicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wskazane w decyzji środowiskowej płotki należy zastosować w przypadku stwierdzenia szlaków migracyjnych płazów. Na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej nie stwierdzono takowych, co nie wyklucza, że może to zostać stwierdzone przez wykonawcę w trakcie prowadzenia robót budowlanych i wówczas wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania płotków ochronnych.

Pytanie nr 72

Dot. 2_PZT Opis techniczny cz.2 – str. 30 – „*Na kilku drzewach do usunięcia stwierdzono występowanie chronionych gatunków porostów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów – usunięcie drzew ze stwierdzonymi siedliskami porostów zostanie poprzedzone uzyskaniem zezwolenia na odstąpienie od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków objętych ochroną od właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska*”. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzyskał takie zezwolenie.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia dokumentację o decyzję z dnia 04.02.2020 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku zezwalającą na zniszczenie okazów i siedlisk gatunku objętego ochroną.

Pytanie nr 73

Dot. 2_PZT Opis techniczny cz.2 – str. 30 – „*Na kilku drzewach do usunięcia stwierdzono występowanie chronionych gatunków porostów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów – usunięcie drzew ze stwierdzonymi siedliskami porostów zostanie poprzedzone uzyskaniem zezwolenia na odstąpienie od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków objętych ochroną od właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska*”. Prosimy o potwierdzenie, że na etapie I nie występują chronione gatunki porostów. Jeżeli jednak występują, prosimy o wskazanie ilości drzew z chronionymi gatunkami porostów.

Odpowiedź:

W przewidzianym do realizacji zakresie zamówienia (etap I) nie stwierdzono występowania chronionych gatunków porostów.

Pytanie nr 74

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie okresu zimowego (od 15.12.2022 do 15.03.2022) z terminu realizacji zamówienia przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie okresu zimowego z terminu realizacji zamówienia.

Pytanie nr 75

Dot. odpowiedzi Zamawiającego nr 30 z dnia 10.05.2022 – w związku z możliwością odcinkowego zamknięcia dróg, prosimy o potwierdzenie, że Przewoźnicy sami wprowadzą zmiany w rozkładzie jazdy wraz z tymczasowymi objazdami na czas prowadzenia robót i tym samym nie obciążą Wykonawcy żadnymi kosztami.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przewoźnicy sami wprowadzą zmiany w rozkładzie jazdy wraz z tymczasowymi objazdami na czas prowadzenia robót i tym samym nie obciążą wykonawcy żadnymi kosztami.

Pytanie nr 76

Zgodnie z projektem zjazdu należy obramować obrzeżem betonowym, czy Zamawiający potwierdza takie rozwiązanie ?

Odpowiedź:

Zjazdu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (obramować obrzeżem betonowym).

Pytanie nr 77

Dotyczy: kanalizacja deszczowa

Zgodnie z ST należy dla KD zastosować rury:

- a) Rury PVC-U SN8 lite wg PN-EN 1401 z wydłużonymi kielichami. Kształtki wtryskowe szeregu SDR34.
 - b) Szczelność rur na podciśnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego końca rury 15% i odchyleniu kątowym 4° zgodnie z normą PN-EN 1277.
 - c) Szczelność rur na nadciśnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego końca rury 15% i odchyleniu kątowym 6° zgodnie z normą PN-EN 1277.
 - d) Rury powinny posiadać cechowanie na wewnętrznej powierzchni rury określające jej podstawowe parametry techniczne i umożliwiające identyfikację materiału podczas inspekcji CCTV.
 - e) Rury powinny posiadać cechowanie „UD” potwierdzające możliwość układania obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1.
- Proszę o informację czy zamawiający dopuści zastosowanie rur:
- a) rury PP-B dwuścienne karbowane zewnątrz, gładka powierzchnią wewnątrz, kielichowe, SN8
 - b) rura lita SN8 bez wydłużonego kielicha.

Odpowiedź:

Należy stosować rury zgodnie z dokumentacją projektową

Pytanie nr 78

Proszę o potwierdzenie, że włazy z logo SK Żukowo, należy zastosować tylko dla kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź:

Włazy z logo SK Żukowo należy zastosować tylko dla kanalizacji sanitarnej.

Niniejsze odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Pozostałe ustalenia SWZ nie ulegają zmianie.