




PRZEKRÓJ I - I



PRZEKRÓJ II - II



PRZEKRÓJ III - III



Legenda:

1. proj. nawierzchnia z płyt żelbetonowych pełnych o gr. 16 cm
2. proj. nawierzchnia z płyt żelbetonowych ażurowych o gr. 10 cm
3. podsypka piaskowa o grubości 15 cm
4. proj. podsypka cementowo - piaskowa o grubości 6 cm
- 5a. proj. warstwa mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15 cm
- 5b. istn. warstwa mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15 cm
6. proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20cm
7. proj. nawierzchnia z kostki betonowej pełnej gr. 8 cm ułożonej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm
8. istn. pobocze z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 16 cm (do odwrotzenia i regulacji wysokościowej)
9. proj. profilowanie i zagęszczenie podłoża do wymaganych zagęszczeń i nośności
10. istn. pas zieleni przydrożnej (do odwrotzenia i regulacji wysokościowej)
11. proj. opornik betonowy 10x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
12. proj. krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
- 13a. istn. nawierzchnia z płytek betonowych chodnikowych do wymiany na nową
- 13b. istn. nawierzchnia z płytek betonowych chodnikowych

autorstwa projektowa		Inwestor		Data:
"VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacez ul. Koscielska 7, 62-086 Gantowo		Miejsko i Gmina Buk ul. Ratuszowa 1 64-320 Buk		
Odbiorca:		Przebudowa drogi gminnej nr 324053P - ul. Ogrodowa w miejscowości Dobieżyn		07.2021
Nazwa projektu:		Przekrój konstrukcyjne		
Projektant:		Nr. Lizenek:		Skala: 1:50
mgr inż. Barbara Kosmacez		WKP/0252/PWOD/07		
Asystent projektant:		Podpis:		Nr. rys. 3
inż. Zuzanna Strykowska				