

## Przedmiar

Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Kamienica Szlachecka</b>		
		<b>Sala wyciszenia - wydzielenie pomieszczenia (ścianka działowa)</b>		
		<b>Branża budowlana</b>		
		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>		
1	KNR-W 4-01 1202/09 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  ściany (2,38)*(4,5*2+3,9*2)*0,05 sufit/podłoga 3,9*4,5	m2 m2	1,999 17,55
		razem	m2	19,549
	KNR-W 4-01 0808/07	Rozbórka posadzek stałodrzewnych jednolitych  sufit/podłoga 3,9*4,5	m2	17,55
		razem	m2	17,55
		<b>Ściany, sufity, zabudowy GK</b>		
2	KNR 2-02 2004/05	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych z wypełnieniem z wełny mineralnej 1*(3,9) 0,4*(2,38*2) 1,2*(2)	m2 m2 m2	3,9 1,904 2,4
		razem	m2	8,204
3	ZKNR C-2.1 0812/03	Szpachlowanie połączeń płyt  (3,9) (2,38*2) (2)	m m m	3,9 4,76 2
		razem	m	10,66
4	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłóży  ściany (2,38)*(4,5*2+3,9*2) sufit/podłoga 4,5*3,9 zabudowy 8,24	m2 m2 m2	39,984 17,55 8,24
		razem	m2	65,774
5	KNR-W 2-02 2011/02	Tynki (gładzienednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na podłożu z tynku - miejscowe uzupełnienia ściany (2,38)*(4,5*2+3,9*2) sufit/podłoga 4,5*3,9 zabudowy 8,24	m2 m2 m2	39,984 17,55 8,24
		razem	m2	65,774
6	KNR-W 2-02 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na podłożu z tynku- 2 warstwa sufit/podłoga 4,5*3,9 zabudowy 8,24 ściany (2,38)*(4,5*2+3,9*2)	m2 m2 m2	17,55 8,24 39,984
		razem	m2	65,774
7	KNR-W 4-01 1204/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych  sufit/podłoga 4,5*3,9 zabudowy 8,24	m2 m2	17,55 8,24
		razem	m2	25,79
		<b>Podłogi</b>		
	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego z TERPLAN-N - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm sufit/podłoga 4,35*3,72	m2	16,182
		razem	m2	16,182
8	KNR-W 2-02 0612/03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho -jedna warstwa - analogia- podkład pod panele z włókna drzewnego- gr płyty 5mm sufit/podłoga 4,35*3,72	m2	16,182
		razem	m2	16,182
9	NNRNKB 202 1136/01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych  sufit/podłoga 4,35*3,72	m2	16,182
		razem	m2	16,182
		<b>Stolarka budowlana</b>		

## Przedmiar

Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10	KNNR-W 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych  0,9*2	m2	1,8
		razem	m2	1,8
11	KNR-W 2-02 1026/01	Ościeżnice drzwiowe zewnętrzne zwykłe  0,9*2	m2	1,8
		razem	m2	1,8
12	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami  1	szt	1
		razem	szt	1
13	KNR 4-01 0920/24	Założenie zamków wpuszczanych zwykłych  1	szt	1
		razem	szt	1
14	KNR 4-01 0205/01	Wymiana podokienników o szerokości do 30cm  1,2*2	m	2,4
		razem	m	2,4
		<b>Panele akustyczne ściennie</b>		
15	KNR-W 2-02 0848/01	Panele akustyczne ściennie - wygłuszające  ściany (2,38)*(4,5*2+3,9*2)	m2	39,984
		razem	m2	39,984
		<b>Branża elektryczna</b>		
16	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie i montaż rozdzielnicy	kpl.	1
17	KNR-W 4-03 1001/01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu z cegły  25	m	25
		razem	m	25
18	KNNR 5 0206/04	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na tynku na podłożu innym niż betonowe  10	m	10
		razem	m	10
19	KNNR 5 0206/04	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na tynku na podłożu innym niż betonowe  kabel na suficie 15	m	15
		razem	m	15
20	KNR-W 4-03 1012/02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm  25	m	25
		razem	m	25
21	KNNR 5 0301/11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle  2	szt	2
		razem	szt	2
22	KNNR 5 0303/01	Montaż puszek 3-włotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm2  2	szt	2
		razem	szt	2
23	KNNR 5 0308/07	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym wodoszczelnych przykręcanych 3-biegunowych do 16A/4mm2  1	szt	1
		razem	szt	1
24	KNNR 5 0306/03	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika świecznikowego  1	szt	1
		razem	szt	1
25	KNR 5-08 0502/04	Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na czterech kołkach rozporowych plastikowych  3	kpl	3

**Przedmiar**

Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	kpl	3
26	KNR 5-08 0820/01	Kompletowanie opraw świetlówkowych o mocy do 120W		
		3	szt	3
		razem	szt	3
27	KNNR 5 0508/04	Montaż opraw zawieszanych przeciwwybuchowych w obudowie ognioszczelnej z gwintem E27 dla lamp rtęciowych		
		3	kpl	3
		razem	kpl	3