
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki w szatni męskiej
ADRES INWESTYCJI : KPP Turek, ul. Legionów Polskich 3
INWESTOR : MG Nieruchomości sp. z o.o. Poznań ul. Kopanina 54/56
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 08.11.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 7754.51 zł

Słownie: siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery i 51/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

SPECJALISTA
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
KWP w Poznaniu
MICHAŁ FILIPIAK
Upr. bud. nr WK/0071/02OK/04

Data opracowania
08.11.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż brodziaka	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii brodzikowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 2-15 0115-01	Baterie brodzikowa lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
7	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		7.5	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
8	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		7.5	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
9	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
10	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
11	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
12	kalk. własna	Dostawa i montaż zastony prysznicowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
14	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
15	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
16	KNR 0-29 0641-05	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR 0-29 0637-05	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000