



Przekrój normalny  
skala 1:50




Szczegół "A"  
skala 1:25



KRAWĘŻNIK "15"

15	proj. krawężnik 15x30cm
15	ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Szczegół "B"  
skala 1:25



OBRZEŻE "8"

8	proj. obrzeże 8x30cm
10	ława betonowa z oporem z betonu C8/10

A

	CHODNIK
6	w-wa ścierna z kostki brukowej betonowej szarej
4	podsyпка cementowo piaskowa 1:4
	podbudowa górna - kruszywo łamane 0/31,5mm
15	stabilizowane mechanicznie
15	w-wa mrozochronna z kruszywa naturalnego (pospółki)

B

	ŚCIEK Z KOSTKI
8	kostka brukowa betonowa
3	podsyпка cementowo piaskowa
	w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego
25	stab. mechanicznie - 0/63mm
25	w-wa mrozochronna z kruszywa naturalnego (pospółki)

C

	RÓW KRYTY
	rura pehd Ø300
10	podsyпка piaskowa

D

	POSZERZENIE
5	warstwa ścierna z AC11S50/70
	geosiatka z włókien syntetycznych+skropienie emulsją
6	warstwa wiążąca z AC 16W50/70
	w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego
25	stab. mechanicznie - 0/63mm
25	w-wa mrozochronna z kruszywa naturalnego (pospółki)

E

	ZJAZD PRZEZ chodnik
8	w-wa ścierna z kostki brukowej betonowej szarej
4	podsyпка cementowo piaskowa 1:4
	podbudowa górna - kruszywo łamane 0/31,5mm
20	stabilizowane mechanicznie
15	w-wa mrozochronna z kruszywa naturalnego (pospółki)

F

	ZJAZD poza chodnikiem
20	kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie

Inwestor	Powiatowy Zarząd dróg w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław.		
Obiekt	"Przebudowa drogi powiatowej nr. 1705R Surmaczówka - Zapalów w m. Zapalów-chodnik w od 3+000.00 do 3+985.00"		
Branża	STADIUM OPRACOWANIA	Skala 1:50	
DROGI	Materiały do zgłoszenia robót		05.2018r.
Projektant	mgr inż. Beata BARSZCZ	PDK/0086/POOD/10	
Opracował	mgr inż. Włodzimierz BARSZCZ		
Nazwa rysunku	Przekroje normalne		Rysunek Nr