

PRZEDMIAR

Wymiana barier energochłonnych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie administrowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Opolu – Oddział Terenowy Olesno

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Oddział Terenowy w Oleśnie					
1		DW 454 Krzywa Góra - Pokój 26+468 - 27+270 (strona lewa)			
1	KNNR 6	Rozebranie barier drogowych żelbetowych zakopiańskich	m		
d.1	0808-05	802	m	802,000	
				RAZEM	802,000
2	KNR 2-31	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m	m		
d.1	0704-01	190*4	m	760,000	
				RAZEM	760,000
3	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez	m3		
d.1	1103-01	3 samochody samowyladowcze (802*0,3*0,15)+(321*0,25*0,30*0,80)	m3	55,350	
				RAZEM	55,350
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i	m3		
d.1	1103-04	wyładowaniu samochodem samowyladowczym + koszty utylizacji po stronie Wykonawcy poz.3	m3	55,350	
				RAZEM	55,350