

Przedmiar ofertowy

Obiekt	REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2319G W MIEJSCOWOŚCI KĘPKI
Kod CPV	45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
Lokalizacja	Gmina Nowy Dwór Gdański, miejscowość Kępki Dz. nr 221002_5.0003.134,
Inwestor	Powiat Nowodworski ul. Gen. Władysława Sikorskiego 23 80-100 Nowy Dwór Gdański

Kosztyorys

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2319G W MIEJSCOWOŚCI KĘPKI

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: D.01.00.00					
1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Nr ST: D-01.01.01.					
1	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych Nr ST: D-01.01.01. Dł. trasy $144,70/1000 = 0,145$	km	0,145		
1.2 Rozbiórki nawierzchni dróg					
2	Rozbiórka nawierzchni bitumicznych przez frezowanie śr. gr. 13cm wraz z wywozem odpadów na legalne składowisko odpadów - na połączeniach nawierzchni połączenie z istn. nawierzchni $30 = 30,00$	m ²	30,00		
3	Rozbiórka zjazdu z płyt YOMB wraz z wywozem na legalne składowisko odpadów i kosztem utylizacji	m ²	19,70		
2 ROBOTY ZIEMNE Nr ST: D.02.00.00					
2.1 Wykonanie nasypów Nr ST: D.02.02.01					
4	Wykonanie nasypów - roboty ziemne za poboczami - uzupełnienie wraz z plantowaniem i obsianiem trawą $174,00 \times 2,00 \times 1,00 \times 0,06 = 20,88$	m ³	20,88		
3 PODBUDOWY Nr ST: D.04.00.00					
3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Nr ST: D-04.01.01					
5	Wykonanie koryta gr. ≈ 58 cm pod zjazdu wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni i wywiezieniem urobku na legalne składowisko odpadów Nr ST: D-04.01.01 Nawierzchnie zjazdów $111,9 + 29,5 + 17,1 = 158,50$	m ²	158,50		
6	Wykonanie koryta gr. ≈ 24 cm pod chodnik wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni i wywiezieniem urobku na legalne składowisko odpadów Nr ST: D-04.01.01 Nawierzchnie chodników $29,6 = 29,60$	m ²	29,60		
7	Wykonanie koryta gr. ≈ 20 cm pod pobocza wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni i wywiezieniem urobku na legalne składowisko odpadów Nr ST: D-04.01.01 Nawierzchnie z kruszywa / pobocza żwirowe $219,90 = 219,90$	m ²	219,90		
3.2 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Nr ST: D.04.04.02.					
8	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, mieszanka niezwiązana C90/3, gr. 20cm Nr ST: D.04.04.02. Nawierzchnie zjazdów $(111,9 + 29,5 + 17,1) \times 1,05 = 166,43$	m ²	166,43		
9	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, mieszanka niezwiązana C90/3, gr. 15cm Nr ST: D.04.04.02. Nawierzchnie chodników $29,6 \times 1,05 = 31,08$	m ²	31,08		
10	Wykonanie poboczy z kruszyw o gr. w-wy 20cm Nawierzchnie z kruszywa / pobocza żwirowe $219,90 = 219,90$	m ²	219,90		
3.3 Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Nr ST: D.04.05.01.					
11	Warstwa mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4, gr. 30 cm Nr ST: D.04.05.01. Nawierzchnie zjazdów $(111,9 + 29,5 + 17,1) \times 1,1 = 174,35$	m ²	174,35		
4 NAWIERZCHNIE Nr ST: D-05.00.00					
4.1 Warstwa ściernalna SMA Nr ST: D-05.03.04.					
12	Warstwa ściernalna SMA 11, gr. 4cm Nawierzchnie jezdni $692,0 = 692,00$	m ²	692,00		
4.2 Warstwa wiążąca beton asfaltowy Nr ST: D-05.03.05.					

Kosztorys

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2319G W MIEJSCOWOŚCI KĘPKI

Nr	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
13	Warstwa wiążąca beton asfaltowy AC16W, gr. 4 cm Nawierzchnie jezdni 692,0 = 692,00	m ²	692,00		
14	Warstwa wyrównawcza AC16W, gr.4cm 4.3 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Nr ST: D-05.03.23 Kod CPV: 45233	m ²	692,00		
15	W-wa ściernalna - kostka betonowa 10x20 gr. 6cm grafitowa na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm Kod pozycji: 45233 Nr ST: D-05.03.23 Nawierzchnie chodników 29,6 = 29,60	m ²	29,60		
	4.4 Wzmocnienie nawierzchni Nr ST: D-05.03.26				
16	Siatka przeciwspekaniowa z włókna szklanego o wytrzymałości 100x100kN/m Nawierzchnie jezdni 692,0 = 692,00	m ²	692,00		
	5 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Nr ST: D-07.00.00.				
	5.1 Oznakowanie pionowe Nr ST: D-07.02.01.				
17	Tarcze do znaków średnie pokryte folią typ II	szt	1		
18	Słupki stalowe ø70mm	szt	1		
	6 ELEMENTY ULIC Nr ST: D-08.00.00.				
	6.1 Krawężniki betonowe Nr ST: D-08.01.01.				
19	Krawężniki betonowe 30x15 na ławie betonowej C12/15 z oporem Krawężnik obniżony 21,9 = 21,90	m	21,90		
	6.2 Obrzeża betonowe Nr ST: D-08.03.01.				
20	Obrzeża betonowe 8x30 na ławie bet z oporem Obrzeże chodnikowe 28,3 = 28,30	m	28,30		
	7 INNE ROBOTY Nr ST: D-10.00.00.				
21	Ścinanie, profilowanie i oczyszczanie skarp i rowów	m	174,00		
22	Odmulenie rowów i przepustów z namułu	m	100,00		
23	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych	m ²	300,00		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				