

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi powiatowej nr 4320W ul. Kościuszki w Dąbrowce
ADRES INWESTYCJI : ul. Kościuszki w Dąbrowce
INWESTOR : Powiat Wołomiński
ADRES INWESTORA : ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin
BRANŻA : drogowa

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.105	km km	1.105	
				RAZEM	1.105
2	KNR AT-03 0102-02 analogia	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. (Wykonawca we własnym zakresie zutylizuje urobek) 6552.11	m ² m ²	6552.110	
				RAZEM	6552.110
3	KNR 2-31 1406-03 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych z wymianą włączów i kołmierzem na nowy (D400) 60	szt. szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
4	KNR 2-31 1406-02 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych oraz ich wymiana na nowe 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
5	kalk. własna	Wymiana istniejących krawężników drogowych na nowe. (krawężniki podlegające wymianie zostaną wskazane na placu budowy) 60.00	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
6	kalk. własna	Naprawa przed ułożeniem betonu asfaltowego ścieku przykrawężnikowego. 33.00	m m	33.000	
				RAZEM	33.000
7	KNR AT-03 0104-03 analogia	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do (Wykonawca we własnym zakresie zutylizuje urobek) 200.00	m ² m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
8	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa 200.00*0.10*2.5	t t	50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNNR 6 0802-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z tłucznią gr. 20 cm mechanicznie (Wykonawca we własnym zakresie zutylizuje urobek) 200.00	m ² m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
10	KNNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 0/31/5mm (Zamawiający niedopuszcza kruszyw pochodzenia wapiennego, dolomitowego oraz betonowego) 200.00	m ² m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
11	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² poz.2	m ² m ²	6552.110	
				RAZEM	6552.110
12	kalk. własna	Ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16w - KR3 50/70 200.00	t t	200.000	
				RAZEM	200.000
13	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna KR3 - AC11s 50/70) poz.2	m ² m ²	6552.110	
				RAZEM	6552.110
14	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie <P- 4>600.00*0.12*2	m ² m ²	144.000	
				RAZEM	144.000
15	KNNR 6 0705-03	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie <P- 1e>500.00*0.24	m ² m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
16	KNNR 6 0705-06 analogia	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie <P-14>12*0.75*0.50 <P-10>18*4,00*0,5	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500