

PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY DLA OFERENTÓW

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej w m. Tomaszew - wymiana paneli podłogowych
ADRES INWESTYCJI : Nowa Wioska, gm. Olszówka
INWESTOR : Gmina Olszówka
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Perkowski
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2024r

mgr inż. Janusz P.
Upr. Bud. Nr. JAN 8349/III
§5 ust. 1; 6 ust. 1 i 3, 7 i §13 ust. 1 pkt 2
Koło, ul. Kolejowa 42/13

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR:

WÓJT
Włodzimierz Frąszczyk

GMINA OLSZÓWKA
Olszówka 15
62-641 Olszówka
NIP 6662002107, R.311019289

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana paneli podłogowych			
1		Demontaż paneli podłogowych wraz z listwami	m ²		
d.1		10.20*8.23+1.52*0.50*3	m ²	86.226	
				RAZEM	86.226
2		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1		poz.1	m ²	86.226	
				RAZEM	86.226
3		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC6 wraz z folią i podkładem pod panele lub paneli winylowych (rodzaj paneli uzgodnić z Zamawiającym)	m ²		
d.1		poz.1	m ²	86.226	
				RAZEM	86.226
4		Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.1		10.25*2+8.23*2+0.50*6	m	39.960	
				RAZEM	39.960
5		Listwy maskujące metalowe	m		
d.1		5.0	m	5.000	
				RAZEM	5.000