

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Myślibórz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Myślibórz
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966970
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Rynek im. Jana Pawła II 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Myślibórz
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 74-300
- 1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ue.umig@mysliborz.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mysliborz.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00397748
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2024-07-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00376739
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia w Części I Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową infrastruktury drogowej drogi gminnej ul. Daszyńskiego w m. Myślibórz (zakres obejmuje ulicę Daszyńskiego na odcinku dz. nr 222 i ul. Osiedle Piastów dz. nr 267/1) jest:

- 1) rozebranie istniejących konstrukcji jezdni (planuje się sfrezowanie istniejącej nawierzchni drogi wraz ze złożeniem destruktu asfaltowego w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego), chodników zjazdów na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Przy Stawie,
- 2) wykonanie nowych konstrukcji jezdni o szerokości 6,5m, zjazdów, chodników o szerokości około 2,3m z koski bezfazowej, miejsc postojowych oraz dróg rowerowych na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Przy Stawie,
- 3) wykonanie elementów uspokojenia ruchu w postaci progów spowalniających ruch oraz wysp zawężających szerokość jezdni na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Przy Stawie.
- 4) wykonanie konstrukcji chodnika przy istniejącej krawędzi jezdni na odcinku od ul. Przy Stawie do ul. Osiedle Piastów
- 5) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- 6) Inwestycja zlokalizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 222 obręb 0001 Myślibórz
- 7) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej – wraz z odejściami poza pas drogi około 920,0mb
- 8) odtworzenie nawierzchni utwardzonych (os. Piastów)
- 9) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej – około 990,00mb
- 10) wymiana sieci wodociągowej – około 920,0mb
- 11) zabudowa hydrantów przeciwpożarowych – 7,0 szt.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia w Części I Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową infrastruktury drogowej drogi gminnej ul. Daszyńskiego w m. Myślibórz (zakres obejmuje ulicę Daszyńskiego na odcinku dz. nr 222 i ul. Osiedle Piastów dz. nr 267/1) jest:

- 1) rozebranie istniejących konstrukcji jezdni (planuje się sfrezowanie istniejącej nawierzchni drogi wraz ze złożeniem destruktu asfaltowego w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego), chodników zjazdów na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Przy Stawie,
- 2) wykonanie nowych konstrukcji jezdni o szerokości 6 m, zjazdów, chodników o szerokości około 2,3 m z kostki bezfazowej, miejsc postojowych na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Przy Stawie,
- 3) wykonanie elementów uspokojenia ruchu w postaci progów spowalniających ruch
- 4) wykonanie konstrukcji chodnika przy istniejącej krawędzi jezdni na odcinku od ul. Przy Stawie do ul. Osiedle Piastów
- 5) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- 6) Inwestycja zlokalizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 222 obręb 0001 Myślibórz
- 7) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej – wraz z odejściami poza pas drogi około 920,0mb
- 8) odtworzenie nawierzchni utwardzonych (os. Piastów)
- 9) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej – około 990,00mb
- 10) wymiana sieci wodociągowej – około 920,0mb
- 11) zabudowa hydrantów przeciwpożarowych – 7,0 szt.

W załączeniu szkice przekrojów oraz planu sytuacyjnego ze zmianami (kolor czerwony).