


RZUT SCHODÓW I POCHYLNII PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU
SKALA 1:75



A	6cm	płytki chodnikowe prostokątne imitujące kamień lub kostka betonowa wielkowymiarowa (kostka w kolorach jesieni)
	3cm	podsypka cement.-piaskowa 1:4
		istniejąca warstwa gruntu rodzimy
C'	6cm	płytki chodnikowe prostokątne imitujące kamień lub kostka betonowa wielkowymiarowa (kostka w kolorach jesieni)
	3cm	podsypka cement.-piaskowa 1:4
	10cm	piasek średnioziarnisty gruntu rodzimy
D	15cm	stopień schodowy w kolorach jesieni
	3cm	podsypka cement.-piaskowa 1:4
	10cm	chudy beton gruntu rodzimy

U W A G A !!! - Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem wykonywania prac. Wszelkie niezgodności, zmiany lub rozwiązania alternatywne konsultować z PROJEKTANTEM		
U W A G A !!! - Rysunek bezwzględnie należy czytać wraz z pozostałymi elementami opracowania, stanowiącymi integralną część dokumentacji projektowej.		
TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT NAWIERZCHNI WOKÓŁ BUDYNKU I ODWODNIENIA - DETALE NAWIERZCHNI PRZED WEJŚCIEM GŁÓWNYM		
STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
NAZWA INWESTYCJI: DOM KULTURY W RUDKACH		
ADRES OBIEKTU: GM. NOWA SŁUPIA RUDKI UL. ST. STASZICA 8 DZ. NR 578/28 OBRĘB RUDKI		
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Maria Głowacka	NR UPRAWNIENI: 192/82	PODPIS:
OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Paulina Wójcikowska		PODPIS:
BRANŻA: ARCHITEKTURA		NR RYS.: A-1/3
SKALA: 1:25, 1:75	DATA: 07.2017	