


RZUT DACHU
skala 1:100



Akcesoria dachowe

Nazwa	Jednostka	Dachy	Razem
Nasadki kominowe wentylacyjne (50.0)	szt.	4.00	4.00
Denka rynien dachowych okragle (150)	szt.	4.00	4.00
Długość rynien dachowych okragłych (150)	m	32.60	32.60
Uchwyty rynien dachowych okragle (150)	szt.	62.00	62.00
Długość rur spustowych okragłych (110)	m	22.11	22.11
Kolanka rur spustowych okragle (110/67.5°)	szt.	4.00	4.00
Leje spustowe okragle (110)	szt.	4.00	4.00
Uchwyty rur spustowych okragle (110)	szt.	16.00	16.00
Zakończenia rur spustowych zakrzywione okragle (110)	szt.	4.00	4.00
Wyłazy dachowe (78x118)	szt.	1.00	1.00

Polecie dachu		
Dach 1	Nr polaci	Nachylenie [°]
2	1	20.00
	2	20.00
1		

Powierzchnie dachów		
	Powierzchnie [m²]	Kalenice [m]
Dachy	282.70	16.30
Razem	282.70	16.30

UWAGA:

- 1) Powierzchnia projektowanego dachu 282,70m2
- 2) Podane w tabelach zestawienia materiałów mają charakter informacyjny i nie stanowią podstawy do wykonania zamówienia materiałów
- 3) Przed wykonaniem wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

TEMAT:	RZUT DACHU			SKALA:	NR RYS:
TYTUŁ:				1:100	A-3
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI:	DATA	PODPIS	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Andrzej SZCZEBAK specjalność architektoniczna	A-NB-7342/130/92	IX 2020		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. M. SZOSTEK -POCHROŃ specjalność architektoniczna	19/2002	IX 2020		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marek Dojka specjalność architektoniczna i konstrukcyjna		IX 2020		