



SŁUP ŻELBETOWY S4 szt.1

SKALA: 1:20



PRZĘKRÓJ A-A

SKALA: 1:20



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]		
	Ø	#			SIOS		RB500
					Ø 6	# 12	
1	6		103	36	37.08		
2		12	596	2			11.92
3		12	633	6			37.98
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					37.08		49.90
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222		0.888
MASA OGÓŁEM [kg]					8.23		44.31
MASA RAZEM [kg]					8.23		44.31

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25

STAL ZBROJENIOWA SIOS, RB500

TEMAT:	BUDOWA GARAŻU NA DWA WOZY STRAŻACKIE WRAZ Z WYKONANIEM WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA TERENIE OBEJMUJĄCYM DZIAŁKĘ NR EWID. 422 W MIEJSCOWOŚCI WOLA LUBECKA, GMINA RYGŁICE		
TYTUŁ:	SŁUP S4 - ZBROJENIE		NR RYS: K-17
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI:	DATA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof MĘDALA	NBWA-7342/42/98	IX 2020
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Andrzej SZCZĘBAK	A-NB-7342/130/92	IX 2020
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marek Dojka		IX 2020
	specjalność: architektoniczna i konstrukcyjna		