


STOPA FUNDAMENTOWA MASZTU FLAGOWEGO 1.80 x 1.80 m szt. 1

SKALA:1:20



PRZĘKRÓJ B-B

SKALA:1:20



PRZĘKRÓJ A-A

SKALA:1:20



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

| NR | Średnica [mm] | | Długość [cm] | Ilość [szt.] | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m] | |
|-------------------------|---------------|----|--------------|--------------|-----------------------|--------|
| | Ø | # | | | SIOS | RB 500 |
| 1 | | 12 | 170 | 11 | | # 12 |
| 2 | | 12 | 170 | 11 | | 18.70 |
| 3 | | 12 | 128 | 12 | | 15.36 |
| 4 | 6 | | 164 | 22 | 36.08 | |
| DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m] | | | | | 36.08 | 52.76 |
| MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] | | | | | 0.222 | 0.888 |
| MASA OGÓŁEM [kg] | | | | | 8.00 | 46.85 |
| MASA RAZEM [kg] | | | | | 8.00 | 46.85 |

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25

STAL ZBROJENIOWA RB 500, SIOS

| | | | | | |
|--------------|---|--|------------------|---------|---------|
| TEMAT: | STOPA FUNDAMENTOWA MASZTU FLAGOWEGO - ZBROJENIE | | | SKALA: | NR RYS: |
| TYTUŁ: | | | | 1:20 | K-19 |
| | IMIĘ I NAZWISKO | | NR UPRAWNIENI: | DATA | PODPIS |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Krzysztof MĘDALA specjalność konstrukcyjna | | NBUA-7342/42/98 | IX 2020 | |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. Andrzej SZCZĘBAK specjalność architektoniczna i konstrukcyjna | | A-NB-7342/130/92 | IX 2020 | |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Marek Dojka specjalność architektoniczna i konstrukcyjna | | | IX 2020 | |