

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa dr.gminnej nr. 116389R w m.Orły w km 0.000- 0.650,0						
1		D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111000-8				
1.1		D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych				
1 d.1. 1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Dr. gminna w miejscowości Orły km 0+000,0 - 0+650 = = 0,650km	km	0.650		
1.2						
2		D-04.00.00. - PODBUDOWY - CPV 45233320-8				
2.1		D-04.01.01. - Profilowanie i zagęszczenie podłoża				
2 d.2. 1	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²	2925		
3 d.2. 1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2925		
2.2		Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie				
4 d.2. 2	KNNR 6 0112-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	m ²	2925		
5 d.2. 2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	2925		
6 d.2. 2	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m ²	2925		
7 d.2. 2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	2665		
8 d.2. 2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	2600		
9 d.2. 2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm-utwardzenie poboczy	m ²	325		
3		D-10.00.00. - INNE ROBOTY - CPV 45233220-7				
3.1		D-10.07.01. - Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne				
10 d.3. 1	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³	90		
11 d.3. 1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	100		
12 d.3. 1	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	100		
13 d.3. 1	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	100		
14 d.3. 1	KNNR 6 0112-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	m ²	100		
15 d.3. 1	KNNR 2-33 0606-01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m ³	3		
16 d.3. 1	KNNR 2-31 0309-04	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą	m ²	9		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: