

BZP. 271.1.1.2021

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego na wykonanie robót wykończeniowych w pomieszczeniach ekspozycyjnych Muzeum Regionalnego w Kościanie w budynku Ratusza w ramach realizacji inwestycji "Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej i Ratusza w Kościanie",

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

I pytania z dnia 05.03.2021 r.

1. proszę o podanie terminu planowanego rozpoczęcia prac (data)
Odpowiedź
Termin rozpoczęcia robót wynika z projektu umowy. Rozpoczęcie prac nastąpi do 2 dni od przekazania terenu robót, przekazanie terenu robót - w ciągu 2 dni od podpisania umowy
2. proszę o określenie przekroju wzmocnień belek nośnych (poz 130 przedmiaru)
Odpowiedź
Należy zastosować obustronnie przykładki z kantówki 40mm x 160mm, drewno klasy C 30.
3. proszę o publikację obliczeń stropów
Odpowiedź
Wszelkie informacje techniczne dotyczące istniejących stropów zawarte są w "Ekspertyzie technicznej" - w załączeniu.
4. proszę wyjaśnić niekonsekwencję pomiędzy pozycjami 20, 30, 40 a poz. 50 i 60 (podłogi przedmiar)
Odpowiedź
Konsekwencją rozbiórek danych elementów podłóg jest ich zniesienie i załadowanie na środek transportowy, w celu wywiezienia poza teren budowy wraz z ich utylizacją.
5. Poz. 270 przedmiaru podłogi: czy keramzyt można zastąpić wełną mineralną ?
Odpowiedź
Należy zastosować zasypkę keramzytową o granulacji ≤ 10 mm.
6. proszę podać grubość i ilość warstw płyt GKF
Odpowiedź
Należy zastosować pojedynczą ognioochronną płytę gipsowo-kartonową o gr. 12,5 mm.
7. czy sufit z płyt GKF można zastąpić sufitem modułowym hp: Ecophon, OWA lub podobne ?

Odpowiedź

Sufit należy wykonać jako podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.

8. czy przewidziana jest jakakolwiek wymiana lub modernizacja rozdzielni elektrycznych

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje wymiany lub modernizacji rozdzielni elektrycznych. Obwody gniazd i oświetlenia zostały wyprowadzone z rozdzielni do pomieszczeń Muzeum.

9. czy obiekt (planowane roboty) podlegają nadzorowi konserwatorskiemu?

Odpowiedź

Tak, prace podlegają nadzorowi konserwatorskiemu.

10. czy podczas prac jest możliwość korzystania z kosza zsykowego i windy osobowej?

Odpowiedź

Przedmiar przewiduje ręczne przeniesienie i zniesienie, po zabezpieczonych schodach, materiałów z rozbiórki.

11. w jakim czasie można dokonać wizji lokalnej i czy należy o chęci powyższego osobno powiadomić ?

Odpowiedź

W sprawie wizji lokalnej Zamawiający prosi o kontakt telefoniczny z jednodniowym wyprzedzeniem.

ZMIANA SWZ

Działając zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dokonujemy zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W swz Rozdział III pkt 7 dodaje się ppkt 4) – ekspertyza techniczna

Załącznik – ekspertyza techniczna