

**ZADANIE NR 3 - BRANŻA DROGOWA****„Budowa drogi gminnej (ul. Długa)****relacji droga gminna nr 102834E ul. Kutnowska - 102816E ul. Kasztanowa.”**

<b>I.p.</b>	<b>RODZAJ ROBÓT</b>	<b>ILOŚĆ</b>	<b>JEDN.</b>	<b>WARTOŚĆ</b>
1	ROBOTY POMIAROWE	0,473	km	
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - ELEMENTÓW DROGOWYCH WRAZ Z WYWOZEM	25	m3	
3	WYCINKA KRZAKÓW	2700	m2	
4	ZDJĘCIE HUMUSU GR. OKOŁO 40CM WRAZ Z WYWOZEM	5604	m2	
5	MAKRONIWELACJA TERENU - NASYPY WRAZ Z DOWOZEM KRUSZYWA	730	m3	
6	ROBOTY ZIEMNE - KORYTOWANIE WRAZ Z WYWOZEM	560	m3	
7	KRAWĘŻNIKI NA ŁAWIE BETONOWEJ	1003	m	
8	OBRZEŻA NA ŁAWIE BETONOWEJ	976	m	
9	*KONSTRUKCJA I NAWIERZCHNIA JEZDNI	3575	m2	
10	KONSTRUKCJA I NAWIERZCHNIA JEZDNI CIĄGU PIESZO ROWEROWEGO I CHODNIKÓW	1447	m2	
11	KONSTRUKCJA I NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW	60	m2	
12	KONSTRUKCJA POBOCZY	20	m2	
13	PRZEPUSTY Z RUR PEHD SN8 Ø500MM	38	m	
14	ŚCIANKI CZOŁOWE PRZEPUSTÓW	2	szt.	
15	UMOCNIENIE SKARP ROWU PŁYTAMI AŻUROWYMI	20	m2	
16	TERENY ZIELONE	1419	m2	
17	STAŁE OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME	1	kpl.	
		<b>ranem:</b>		
		<b>vat 23%</b>		
		<b>brutto:</b>		

Podane ilości na etapie opracowywania i uzgadniania projektu mogą ulec zmianie  
W ramach wyceny poszczególnych pozycji należy uwzględnić wszystkie koszty związane z jej prawidłowym wykonaniem

*\*podana została ilość warstwy ścieralnej.*

*do poszczególnych warstw podbudowy należy dodać szerokość normatywnych odsadzek*