

## PRZEDMIAR ROBÓT

II Przebudowa drogi gminnej Zakliczewo-Maków

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa drogi gminnej Zakliczewo-Maków na odc. dł. 0,230 km</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	D-01.01.01. D-01.01.01b	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym na dł. 0,230 km 0,23	km km	 0,23	 0,23
				<b>RAZEM</b>	<b>0,23</b>
2 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm z odwiezieniem na odległość do 2 km. 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
3 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni 210,00*2 m 0,042	ha ha	 0,04	 0,04
				<b>RAZEM</b>	<b>0,04</b>
<b>2</b>		<b>PODBUDOWA</b>			
4 d.2	D-02.01.01, D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odl. do 5 km 230,00*4,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 035,00	 1 035,00
				<b>RAZEM</b>	<b>1 035,00</b>
5 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 230,00*4,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 035,00	 1 035,00
				<b>RAZEM</b>	<b>1 035,00</b>
6 d.2	D-04.05.01, D-04.02.02	Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie, C15/2 - 4MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm 230,00*4,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 035,00	 1 035,00
				<b>RAZEM</b>	<b>1 035,00</b>
7 d.2	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego C90/3, frakcji 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (wykonywana dwuwarstwowo) 230,00*4,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 035,00	 1 035,00
				<b>RAZEM</b>	<b>1 035,00</b>
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
8 d.3	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa stabil. mech. emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m <sup>2</sup> 230,00*4,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 920,00	 920,00
				<b>RAZEM</b>	<b>920,00</b>
9 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa warstwa ścierna asfaltowa z AC11S 50/70 jak dla KR-1-2 - grubość po zagęszczeniu 6 cm 230,00*4,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 920,00	 920,00
				<b>RAZEM</b>	<b>920,00</b>
<b>4</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
10 d.4	D-05.01.03	Uzupełnienie i wzmocnienie poboczy - Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 6 cm 230,00*0,50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 230,00	 230,00
				<b>RAZEM</b>	<b>230,00</b>