



Netia S.A.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:
Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
54-429 Wrocław, ul. Strzegomska 142a

Jaworzno dn. 12.06.2018r.

Inwestor:
Gmina Legnica
pPl. Słowiański 8
59-220 Legnica

Pełnomocnik:
BIPROGEO - PROJEKT Sp. z o. o.
ul. Bukowskiego 2
52-418 Wrocław

Wasz znak:
Nasz znak: NTTG-508-2746/18

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: warunki techniczne przebudowy sieci wł. Netia/Dialog w Legnicy w związku z zadaniem:
 "Przebudowa ulicy: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: etap II ul. Szczytnicka"

W odpowiedzi na Państwa mail'a z dnia 08.06.2018r. Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia SA informuje, że projektowana inwestycja koliduje z kanalizacją teletechniczną własność Netia, która wymaga przebudowy.

Na sieć Netii w obszarze przebudowy składa się:

- kabel światłowodowy: A-DQ(ZN)B2Y 24J(12)K C&C; mufy kablowe;
- kable miedziane: XZTKMXpw 25x4x0.5, XZTKMXpw 15x4x0.5; 3 kable XZTKMXpw 5x4x0.5; złącza kablowe;
- kanalizacja 2x 110 DVR, studnie SKR-1;

Szczegółowe warunki techniczne przebudowy sieci Netia SA:

1. Należy przebudować po zaproponowanej przez Wasze biuro trasie kanalizację kablową 2x 110 DVR oraz studnie typ SKR-1, tak aby nie kolidowały z projektowaną inwestycją – nowym układem drogowym.
2. W kanalizacji do przebudowy biegnie kabel światłowodowy, który wymaga przebudowy:
 - kabel LEGAF036K-05 typ A-DQ(ZN)B2Y 24J(12)K C&C biegnący w relacji mufa LEGA-MF00103 a mufa LEGA-MF00104 długość kabla do przebudowy ok. 500m. (na etapie projektu udostępnimy niezbędne dane do przebudowy kabla)
3. Kabel światłowodowy należy przebudować w całości :
 - a. Po przebudowie na kablu należy wykonać komplet pomiarów;
 - b. Rury RHDPE połączyć za pomocą złączek dopuszczonych do stosowania w Netia (np. MPJ);
 - c. Przebudowane odcinki sieci podlegają odbiorowi technicznemu;
 - d. Przebudowane elementy sieci oznakować zgodnie z Normami Netii;

ant



4. Należy przebudować w/w kable miedziane typ XZTKMXpw w sposób zapewniający bezprzerwową pracę urządzeń telekomunikacyjnych, na etapie projektu wykonawczego udostępnimy niezbędne dane do przebudowy kabli.
5. Wszystkie odsłaniane odcinki kanalizacji własność Netia S.A. należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu AROT.
6. Wydane warunki nie zwalniają projektanta z przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji sieci w terenie.
7. Dla dokładnego określenia przebiegu kanalizacji teletechnicznej Netii należy wykonać przekopy kontrolne a następnie w miejscach wymaganych zabezpieczeń odsłonić kanalizację teletechniczną i zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami
8. Po zakończeniu prac budowlanych należy wykonać powykonawczy pomiar geodezyjny i wszelkie zmiany w mapie zasadniczej nanieść w Wydziale Geodezji i Kartografii właściwego Urzędu Miasta. W takim przypadku należy także na koszt inwestora dostarczyć do Netia S.A. z siedzibą w Wrocław ul. Strzegomska 142a, oryginał oraz dwie kopie map geodezyjnych z potwierdzeniem wprowadzenia zmian do zasobów geodezyjnych.

Wymagania formalne:

1. W fazie związanej z przygotowaniem projektu, w razie konieczności udzielenia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Panem Paweł Taraska tel. + 48 504 231 288 lub z Działem Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Okręgu Południowym.
2. Należy opracować dokumentację projektową spełniającą wszelkie wymogi formalno-prawne i branżowe (w tym Normy Zakładowe Netia SA) w oparciu o przekazane Warunki Techniczne. Po wykonaniu dokumentacji projektowej należy uzyskać jej akceptację przez Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Okręgu Południowym a następnie uzgodnić branżowo.
3. Przed przystąpieniem do robót związanych bezpośrednio z siecią Netii SA w celu uzyskania ich akceptacji, Wykonawca zgłosi pisemnie /z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczęcia prac. Zgłoszenie prac winno zawierać; termin planowanego rozpoczęcia i zakończenia, lokalizację, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnień Netii SA.

Adres, na który należy wysłać zgłoszenie:

Netia SA

Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej

54-429 Wrocław, ul. Strzegomska 142a

e-mail: nadzory@netia.pl

4. Prace związane z bezpośrednią przebudową czynnej sieci Netii, należy zlecić firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, między innymi w Netii SA. Wykonawca realizujący przebudowę naszej sieci musi posiadać odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym Netii SA, do jej realizacji.
5. Przed realizacją Wykonawca powinien uzyskać akceptację Netii SA Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Okręg Południowym.
6. Prace wzdłuż sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niż 2m/ należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczególną ostrożnością z wykluczeniem użycia sprzętu mechanicznego oraz przy udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza się odstępstw trasowych i wypłyceń sieci.
7. W przypadku uszkodzenia w trakcie robót sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h).
8. Wszelkie prace związane z siecią teletechniczną należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami oraz normami Netia SA a zastosowane materiały muszą być zgodne z Listą Materiałów dopuszczonych w Netia SA.
9. Wykonane prace podlegają odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Wykonawca na dzień odbioru dostarczy dokumentację powykonawczą zgodną z normą Netia SA, z inwentaryzacją geodezyjną włącznie.

[Signature]



- W związku z możliwością rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie ważności wydanych warunków technicznych należy zaktualizować (potwierdzić stan sieci) przed przystąpieniem do prac ziemnych. W przypadku konieczności uszczegółowienia danych dotyczących występowania sieci Netia S.A. w obrębie planowanych prac prosimy o kontakt z p. Paweł Taraska, tel. 504-231-288.

1. uzgodniony plan sytuacyjny

Z poważaniem:

PAWEŁ TARASKA