

Załącznik nr 11b do SWZ - Formularz kosztorysu ofertowego dla ul. Kazimierza Wielkiego 33							
Lp.	STWIORB	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.p	Przedmiar	Cena jedn [zł]	Wartość [zł] (FxG)
1	Roboty przygotowawcze						
1 d.1	SST T 01	KNR 2-25 0420-01	Znaki drogowe płaskie - budowa	szt.	4,000		- zł
2 d.1	SST T 01	KNR 2-25 0420-03	Znaki drogowe płaskie - rozebranie	szt.	4,000		- zł
3 d.1	SST T 01	KNR 2-25 0417-01	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa	m	19,000		- zł
4 d.1	SST T 01	KNR 2-25 0417-02	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie	m	19,000		- zł
5 d.1	SST T 01	wycena indywidualna Uproszczona	Oплата за zajęcie pasa chodnika wraz z projektem organizacji ruchu i pozwoleniem	kpl.	1,000		- zł
Ogółem roboty przygotowawcze							- zł
2	Roboty elewacyjne						
6 d.2	SST W 01	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2	125,500		- zł
7 d.2	SST W 01	wycena indywidualna Uproszczona	Siatka ochronna na rusztowaniach zewnętrzna	m2	125,500		- zł
8 d.2	SST W 01	ZKNR C-1 0101-02	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	125,500		- zł
9 d.2	SST W 01	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach - 10%	m2	12,550		- zł
10 d.2	SST W 01	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	12,550		- zł
11 d.2	SST W 01	KNR AT-26 0102-01	Grunтование ręczne	m2	125,500		- zł
12 d.2	SST B 01	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2	0,480		- zł
13 d.2	SST B 01	KNR 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m	2,800		- zł
14 d.2	SST B 01	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm	m2	0,480		- zł
15 d.2	SST B 01	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. do 6 mm	kg	2,500		- zł
16 d.2	SST B 01	KNR 4-01 0201-12	Listwy dla zachowania bruzd w betonie	m	2,800		- zł
17 d.2	SST W 01	ZKNR C-1 0403-03	Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 (komin)	m2	10,875		- zł
18 d.2	SST W 01	ZKNR C-1 0410-02	Renowacja starego budownictwa. Ułożenie tynków wzmacniających z zaprawy montażowej na kominie	m2	10,875		- zł
19 d.2	SST W 01	ZKNR C-1 0104-02	Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły szer. 15 cm	m	5,400		- zł
20 d.2	SST W 01	ZKNR C-1 0104-02	Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły szer. 20 cm	m	16,300		- zł
21 d.2	SST W 01	ZKNR C-1 0102-05 w.s.5.4. 9906	Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 15 cm na ścianach	m2	2,295		- zł
22 d.2	SST W 01	ZKNR C-1 0102-05 w.s.5.4. 9906	Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 20 cm na ścianach	m2	123,200		- zł
23 d.2	SST W 01	ZKNR C-1 0103-02	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z cegły	m2	125,500		- zł
24 d.2	SST W 01	ZKNR C-1 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapiając jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m2	125,500		- zł
25 d.2	SST W 01	ZKNR C-1 0103-10	Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki	m2	8,100		- zł
26 d.2	SST W 01	ZKNR C-1 0104-05	Ochrona narożników wypukłych prostych	m	50,000		- zł
27 d.2	SST W 01	ZKNR C-1 0111-04	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 2,5 mm)	m2	125,500		- zł
28 d.2	SST W 01	ZKNR C-1 0114-06	Dwukrotne malowanie tynków fakturowych farbą silikonową	m2	125,500		- zł
29 d.2	SST W 01	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej (zakończenie wzdłuż dachu)	m2	7,650		- zł
30 d.2		KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 3 (poz.:7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33)	m-g	160,022		- zł
31 d.2	SST W 01	KNR 4-01 0735-02	Przemurowanie komin	m2	0,396		- zł
32 d.2	SST W 01	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków na kominach	m2	0,792		- zł
33 d.2	SST W 01	KNR 4-01 0703-01	Montaż siatki na kominach	m2	0,792		- zł
Ogółem roboty elewacyjne							- zł
3	Roboty towarzyszące						
34 d.3	SST W 01	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km	m3	0,821		- zł
35 d.3	SST W 01	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji gruzu	m3	0,821		- zł
36 d.3	SST W 01	wycena indywidualna Uproszczona	Informacja kominarska po przemurowanych kominach	kpl.	1,000		- zł
37 d.3	SST W 01	wycena indywidualna Uproszczona	Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej	kpl.	1,000		- zł
Ogółem roboty towarzyszące							- zł
RAZEM							- zł

słownie złotych netto:

Miejscowość,

data

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy