

Załącznik nr 11a do SIWZ - Formularz kosztorysu oferowego dla ul. Kazimierza Wielkiego 35

Lp.	STWiORB	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.p	Przedmiar	Cena jedn [zł]	Wartość [zł] (FxG)
1	Roboty przygotowawcze						
1 d.1	SST T 01	KNR 2-25 0420-01	Znaki drogowe płaskie - budowa	szt.	6,000		- zł
2 d.1	SST T 01	KNR 2-25 0420-03	Znaki drogowe płaskie - rozebranie	szt.	6,000		- zł
3 d.1	SST T 01	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m2	45,000		- zł
4 d.1	SST T 01	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m	26,000		- zł
5 d.1	SST T 01	KNR 2-25 0417-01	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa	m	30,000		- zł
6 d.1	SST T 01	KNR 2-25 0417-02	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie	m	30,000		- zł
7 d.1	SST T 01	wycena indywidualna Uproszczona	Oplata za zajęcie pasa chodnika wraz z projektem organizacji ruchu i pozwoleniem	kpl.	1,000		- zł
Ogółem roboty przygotowawcze							- zł
2	Wymiana pokrycia dachu						
8 d.2	SST B 01	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m2	165,760		- zł
9 d.2	SST B 01	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie lat 16 cm	m2	165,760		- zł
10 d.2	SST B 01	KNR 4-03 1138-06	Demontaż anten telewizyjnych z dachu	szt.	3,000		- zł
11 d.2	SST B 01	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii paroizolacyjnych	m2	165,760		- zł
12 d.2	SST B 01	KNR 0-15II 0517-02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i lat	m2	165,760		- zł
13 d.2	SST B 01	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę	m2	165,760		- zł
14 d.2	SST B 01	KNR 2-02 1215-01	Montaż kratek na kominie	szt.	2,000		- zł
15 d.2	SST B 01	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	25,900		- zł
16 d.2	SST B 01	KNR-W 2-02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytan-cynk	m	25,900		- zł
17 d.2	SST B 01	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	16,300		- zł
18 d.2	SST B 01	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy tytan-cynk (z kolanami oraz czyszczakami) - kolan 4szt - czyszczaki 2 szt	m	16,300		- zł
19 d.2	SST B 01	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 5 m	szt.	4,000		- zł
20 d.2	SST B 01	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2	1,920		- zł
21 d.2	SST B 01	KNR 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m	11,200		- zł
22 d.2	SST B 01	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm	m2	1,920		- zł
23 d.2	SST B 01	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg	12,000		- zł
24 d.2	SST B 01	KNR 4-01 0201-12	Listwy dla zachowania bruzd w betonie	m	11,200		- zł
25 d.2	SST B 01	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3	3,888		- zł
26 d.2	SST B 01	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	19,455		- zł
27 d.2	SST B 01	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z cynku	m2	19,455		- zł
28 d.2	SST B 01	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie (1 m)	szt.	14,000		- zł
29 d.2	SST B 01	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominarskie	szt.	10,000		- zł
30 d.2	SST B 01	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy	m	25,900		- zł
31 d.2	SST B 01	KNR 2-02 0509-09	Montaż zbiorników przy rynnach z blachy tytan-cynk	szt.	2,000		- zł
32 d.2	SST B 01	KNR 4-02 0201-04	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 150 mm	msc.	2,000		- zł
33 d.2	SST B 01	KNR 4-01 1212-25	Malowanie rury spustowej żeliwnej	m	2,000		- zł
34 d.2	SST B 01	KNR 4-02 0236-04	Przeczyszczenie odpływu poziomego	msc.	2,000		- zł
35 d.2	SST B 01	KNR 2-02 0515-04	Montaż pasów usztywniających z blachy tytan-cynk	m	40,300		- zł
36 d.2	SST B 01	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków na kominach z zewnątrz	m2	9,480		- zł
37 d.2	SST B 01	KNR 4-01 0703-01	Montaż siatki na kominach	m2	9,480		- zł

38 d.2	SST W 01	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (na gzymsie)	m2	16,835		- zł
39 d.2	SST W 01	KNR 2-02 0912-07 0912-08	Wykonanie tynków zewnętrznych gipsu o szerokości 65 cm	m	25,900		- zł
40 d.2	SST W 01	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży budowlanych przez malowanie ręcznie	m2	26,315		- zł
41 d.2	SST W 01	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych kominów - tynków gładkich bez gruntowania	m2	26,315		- zł
42 d.2	SST B 01	analiza indywidualna	Praca podnośnika samochodowego przy naprawie tynku ścian i gzymsu	m-g	16,000		- zł
Ogółem wymiana pokrycia dachu							- zł
3	Roboty ciesielskie						
43 d.3	SST B 01	KNR 4-01 0610-03	Odgrybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrybiania ponad 5 m2	m2	153,151		- zł
44 d.3	SST B 01	KNR 4-01 0616-05	Dwukrotne odgrybianie krawędziaków metodą opryskania z przerwami	m2	153,151		- zł
45 d.3	SST B 01	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe	m	46,300		- zł
46 d.3	SST B 01	KNR 4-01 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m	15,300		- zł
47 d.3	SST B 01	KNR 4-01 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m	2,300		- zł
48 d.3	SST B 01	KNR 4-01 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały	m	17,000		- zł
49 d.3	SST B 01	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty	m	12,500		- zł
50 d.3	SST B 01	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm	m	20,700		- zł
51 d.3	SST B 01	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm	m	138,000		- zł
Ogółem roboty ciesielskie							- zł
4	Roboty przy stropach						
52 d.4	SST B 01	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półpust	m2	103,845		- zł
53 d.4	SST B 01	KNR 4-01 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm	m2	103,845		- zł
54 d.4	SST B 01	KNR 4-01 0409-03	Wymiana ślepego pułapu z wymianą lat z desek o grubości 25 mm	m2	21,120		- zł
55 d.4	SST B 01	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych + skosy	m2	84,490		- zł
56 d.4	SST B 01	KNR 4-01 0610-03	Odgrybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrybiania ponad 5 m2	m2	119,628		- zł
57 d.4	SST B 01	KNR 4-01 0616-03	Dwukrotne odgrybianie bali metodą opryskania z przerwami	m2	119,628		- zł
58 d.4	SST B 01	KNR 4-01 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m	7,800		- zł
59 d.4	SST B 01	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m	7,800		- zł
60 d.4	SST B 01	KNR 4-01 0408-02	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m	7,800		- zł
61 d.4	SST B 01	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm	m2	96,660		- zł
62 d.4	SST B 01	KNR 2-02 1110-04	Podłoga z płyt OSB gr. 22 cm na ruszcie drewnianym	m2	21,120		- zł
63 d.4	SST B 01	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	219,489		- zł
64 d.4	SST B 01	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa + skosy nad mieszkaniem	m2	84,490		- zł
65 d.4	SST B 01	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa (w miejscu żuźla i polepy) gr. 10 cm (częściowo górny strych + poddasze)	m2	103,845		- zł
66 d.4	SST B 01	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD	m2	84,490		- zł
67 d.4	SST B 01	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi płyt regipsowych wewnętrznych	m2	84,490		- zł

68 d.4	SST B 01	analiza indywidualna	Montaż drabinki drewnianej wewnętrznej włączowej do okna wylazowego	szt	1,000		- zł
69 d.4	SST B 01	analiza indywidualna	Wymiana schodów drewnianych	kpl.	1,000		- zł
70 d.4	SST B 01	KNR 4-01 0417-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze	m	3,300		- zł
71 d.4	SST W 01	analiza indywidualna	Montaż barierek drewnianych przy schodach	kpl.	1,000		- zł
72 d.4	SST B 01	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych	m2	7,200		- zł
73 d.4	SST B 01	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m2	84,490		- zł
Ogółem roboty przy stropach							- zł
5	Roboty wykończeniowe						
74 d.5	SST W 01	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych (w obrębie strychu i klatki schodowej)	m2	66,520		- zł
75 d.5	SST W 01	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach, słupach i kominach	m2	83,060		- zł
76 d.5	SST W 01	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłoży budowlanych przez malowanie ręcznie	m2	83,060		- zł
77 d.5	SST W 01	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	83,060		- zł
78 d.5	SST W 01	KNR 4-01 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (rozkucie otworu drzwiowego)	m3	0,248		- zł
79 d.5	SST W 01	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,104		- zł
80 d.5	SST W 01	KNR 4-01 0313-04	Obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	3,900		- zł
81 d.5	SST W 01	KNR 4-01 0711-01	Wykonanie tynków	m2	2,720		- zł
82 d.5	SST W 01	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m	3,300		- zł
83 d.5	SST W 01	KNR 2-02 1019-01	Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, drzwi przeciwogniowe EI 30	m2	1,800		- zł
84 d.5	SST W 01	KNR-W 2-02 1001-02	Okno poddasza połaciowe z funkcją wylazu dachowego	m2	0,520		- zł
85 d.5	SST W 01	KNR-W 2-02 1016-01	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone	m2	1,940		- zł
86 d.5	SST W 01	KNR-W 2-02 1018-01	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2	m2	2,290		- zł
87 d.5	SST W 01	KNR 2-15 0209-06	Montaż wywiewki z blachy tytan-cynk o śr. 100 mm	szt.	1,000		- zł
88 d.5	SST W 01	KNR 2-15 0209-04	Montaż wywiewek z blachy tytan-cynk o śr. 50 mm	szt.	1,000		- zł
Ogółem roboty wykończeniowe							- zł
6	Roboty towarzyszące						
89 d.6	SST W 01	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km	m3	23,554		- zł
90 d.6	SST W 01	analiza indywidualna	Koszt składowania i utylizacji gruzu	m3	23,554		- zł
91 d.6	SST W 01	wycena indywidualna Uproszczona	Informacja kominiarska po przemurowanych kominach	kpl.	1,000		- zł
92 d.6	SST W 01	wycena indywidualna Uproszczona	Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej	kpl.	1,000		- zł
Ogółem roboty towarzyszące							- zł
7	Demontaż i montaż opraw w mieszkaniu						
93 d.7	SST E 01	KNR-W 4-03 1133-02	Demontaż opraw oświetleniowych do ponownego montażu	szt.	7,000		- zł
94 d.7	SST E 01	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m	30,000		- zł
95 d.7	SST E 01	KNR-W 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m	30,000		- zł
96 d.7	SST E 01	KNR 5-08 0209-05	Przewód YDYżo 3x1,5 mm2 450/750V	m	40,000		- zł
97 d.7	SST E 01	KNR 5-08 0209-05	Przewód YDYżo 4x1,5 mm2 0,6/1kV	m	15,000		- zł
98 d.7	SST E 01	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m	30,000		- zł
99 d.7	SST E 01	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe	kpl.	7,000		- zł
100 d.7	SST E 01	KNR 5-08 0511-06	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw - z demontażu	szt.	7,000		- zł
101 d.7	SST E 01	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar	1,000		- zł
102 d.7	SST E 01	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar	1,000		- zł
Ogółem demontaż i montaż opraw w mieszkaniu							- zł

8	Uziemienie						
103 d.8	SST E 01	KNR 4-03 1003-22	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach	otw.	5,000		- zł
104 d.8	SST E 01	KNR 5-08 0611-05	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat.III	m	2,000		- zł
105 d.8	SST E 01	KNR 5-08 0614-02	Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III	m	6,000		- zł
106 d.8	SST E 01	KNR 5-08 0603-04	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach - Fe/Zn 25x4 mm	m	5,000		- zł
107 d.8	SST E 01	KNR 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo	m	5,000		- zł
108 d.8	SST E 01	KNR 5-08 0110-01	Rury winidurkowe układane na gotowych uchwytach	m	5,000		- zł
109 d.8	SST E 01	KNR 5-08 0204-06	Przewody izolowane jednożyłowe N2XH-J 16 mm2 wciągane do rur	m	20,000		- zł
110 d.8	SST E 01	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub robocznego	pomiar.	1,000		- zł
Ogółem uziemie							- zł
9	Rozdzielnice						
111 d.9	SST E 01	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy	szt	1,000		- zł
112 d.9	SST E 01	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.	szt	1,000		- zł
113 d.9	SST E 01	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - ogranicznik mocy	szt	1,000		- zł
114 d.9	SST E 01	KNP 18 D13 1301-03	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego	szt	1,000		- zł
Ogółem rozdzielnice							- zł
10	Instalacje odbiorcze						
115 d.10	SST E 01	KNR 4-03 1003-22	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm	otw.	5,000		- zł
116 d.10	SST E 01	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych	m	20,000		- zł
117 d.10	SST E 01	KNR 5-08 0101-01	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do drewna	m	25,000		- zł
118 d.10	SST E 01	KNR 5-08 0110-04	Rury winidurkowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m	25,000		- zł
119 d.10	SST E 01	KNR 5-08 0209-05	Kabel N2XH-J 3x1,5 mm2 0,6/1kV układany w tynku	m	20,000		- zł
120 d.10	SST E 01	KNR 5-08 0207-01	Kabel N2XH-J 3x1,5 mm2 0,6/1kV wciągany do rur	m	25,000		- zł
121 d.10	SST E 01	KNR 5-08 0301-25	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie z wykonaniem otworów mechanicznie	szt.	2,000		- zł
122 d.10	SST E 01	KNR 5-08 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.	2,000		- zł
123 d.10	SST E 01	KNR 5-08 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników 1b bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.	2,000		- zł
124 d.10	SST E 01	KNR 5-08 0502-12	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe	kpl.	8,000		- zł
125 d.10	SST E 01	KNR 5-08 0511-06	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ze świetłówką kompaktową 24W E27	szt.	8,000		- zł
126 d.10	SST E 01	KNR-W 4-03 1012-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm	m	20,000		- zł
127 d.10	SST E 01	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	1,000		- zł
Ogółem instalacje odbiorcze							- zł
11	Instalacje niskoprądowe						
128 d.11	SST E 01	KNR 4-03 1008-06	Montaż przepustów w dachu	przepust.	5,000		- zł
129 d.11	SST E 01	KNR 5-08 0101-01	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do drewna	m	10,000		- zł
130 d.11	SST E 01	KNR 5-08 0110-04	Rury winidurkowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m	10,000		- zł
131 d.11	SST E 01	KNR 5-08 0204-01	Przewody antenowe wciągane do rur	m	45,000		- zł
132 d.11	SST E 01	KNR 5-08 0204-01	Przewody antenowe wciągane do rur - istniejące przewody abonenskie	m	20,000		- zł

133 d.11	SST E 01	KNR 5-08 0701-16	Montaż stojaka anteny RTV	szt.	5,000		- zł
134 d.11	SST E 01	KNR 5-08 0403-06	Montaż anteny RTV - anteny z demontażu	szt.	5,000		- zł
135 d.11	SST E 01	KNR 5-08 0404-12	Montaż skrzynki zabezpieczeń	szt.	1,000		- zł
136 d.11	SST E 01	KNR AT-14 0111-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	pomiar	5,000		- zł
Ogółem instalacje niskoprądowe							- zł
RAZEM							- zł

słownie złotych netto:

.....
Miejscowość, data

.....
podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy