



Wałbrzych, dnia 1 grudnia 2021 roku

WOS.272.1.21.2021

## Do wszystkich Wykonawców

dot. postępowania na zadanie pn. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3398 D ul. Zachodnia w Boguszowie-Gorcach**

W związku z zapytaniem z dnia 29.11.2021 r. o następującej treści:

1. Część opisowa Projektu Budowlanego/Wykonawczego wskazuje wykonanie ściany oporowej z prefabrykatów żelbetonowych typu „L” o wys. 0,8-1,3 m.  
Prosimy o wskazanie ilości (mb) dla poszczególnych wysokości prefabrykatów.
2. Czy w ramach inwestycji należy wykonać oznakowanie poziome? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ilości i rodzajów oznakowania.
3. Prosimy o udostępnienie czytelnych map zagospodarowania przestrzeni.
4. Prosimy o wskazanie ilości studni DN 1500 niezbędnych do wykonania.
5. Czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew i krzewów i ma dysponuje stosownymi zezwoleniami?

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) wyjaśnia:

### **Ad. 1**

Ustawienie elementów betonowych oporowych typu L ma służyć ustatecznieniu pozostałych istniejących i wymienionych gruntów korpusu drogowego – nasypu w części pod chodnikowej na odcinkach: od km 0+275 do km 0+395 i od km 0+403 do km 0+425; wysokość elementów zmienia się liniowo i ostateczną decyzję można będzie podjąć po wykonaniu niezbędnych robót ziemnych i określeniu poziomu podłoża gruntowego o normatywnej nośności, stąd przyjęto dość duże grubości warstw łąw: piaskowej i betonowej, które pozwolą na stabilny montaż elementów.

Do kosztorysu ofertowego należy przyjąć: H=0,8m - 35,0mb oraz H=1,3m – 107,0mb.

### **Ad. 2**

Nie przewiduje się wykonania oznakowania poziomego.

### **Ad. 3**

*W załączeniu.*



**Ad. 4**

Zgodnie z opisem PB str.29-33 (pkt. 8.7.3.1. Przebudowa istniejących elementów kanalizacji deszczowej: wpustów ulicznych ściekowych i typu krawężnikowo – jezdniowego ze studzienkami ściekowymi, przykanalików (kanałów) oraz studni betonowych rewizyjno – przelotowych) – Dn 1500mm 1szt. i Dn 1200mm - 7szt.

**Ad. 5**

Zamawiający wykona wycinkę drzew kolidujących z chodnikiem we własnym zakresie.

**STAROSTA**

**Krzysztof Kwiatkowski**