3.75 Korytarz
Nawiew:
3x142m3/h≈425m3/h
anemostat 372x205
Wywiew:
odpływ samoczynny

3.21 Pokój 5os.
Nawiew:
2x100=200m3/h
2x kratka 75x225
Wywiew:
wypływ samoczynny

3.20 Przedsionek
Nawiew:
napływ samoczynny
Wywiew:
220m3/h
1xanemostat 300x300

3.22 Pokój 4os.
Nawiew:
2x60=120m3/h
2x kratka 75x225
Wywiew:
wypływ samoczynny

3.23 Łazienka
Nawiew:
napływ samoczynny
Wywiew:
2x50=100m3/h
2xanemostat D125

3.26 Pokój 2os.
Nawiew:
70m3/h
2x kratka 75x225
Wywiew:
wypływ samoczynny

3.25 Łazienka
Nawiew:
napływ samoczynny
Wywiew:
2x50=100m3/h
2xanemostat D125

3.24 Przedsionek
Nawiew:
napływ samoczynny
Wywiew:
150m3/h
1xanemostat 300x300

3.27 Pokój 5os.
Nawiew:
2x90=180m3/h
2x kratka 75x225
Wywiew:
odpływ samoczynny

POKÓJ WZMOŻONEGO NADZORU MEDYCZNEGO


REI 60
K3
REI 60
REI 60
3.19
HP
EI 30
REI 60
3.21
3.22
3.20
3.23
3.25
3.24
3.26
3.27
Proj. panel podwójny
Proj. panel potrójny
Vn≈4450m3/h dla II piętra
Vw≈4450m3/h dla II piętra
EI 30
HP
3.18
Proj. panel potrójny
3.17
Proj. panel pojedynczy
3.16
3.14
3.13
3.12
3.11
3.10
3.09
3.08
3.07
3.06
HP1
B
C

Hydrant DN25 + gaśnica
Szafka hydrantowa z drzwiami w ściance bocznej 1100/280/700 wąż półsztywny 30m (np nr kat. 25HP+GP-805-W.30 prod. Boxmet).
Zawór hydrantowy 130 cm nad posadzką

3.18 Pokój 3os.
Nawiew:
100m3/h
1x kratka 75x225
Wywiew:
100m3/h
1xanemostat D125

3.15 Przedsionek
Nawiew:
napływ samoczynny
Wywiew:
20m3/h
1xanemostat D125

3.17 Pokój 2os.
Nawiew:
100m3/h
1xkratka 75x325
Wywiew:
odpływ samoczynny

3.16 Łazienka
Nawiew:
napływ samoczynny
Wywiew:
50+30m3/h
2xanemostat D125

3.14 Pokój ordynatora
Nawiew:
80m3/h
1x kratka 75x225
Wywiew:
odpływ samoczynny

3.13 WC
Nawiew:
napływ samoczynny
Wywiew:
50+30m3/h
2xanemostat D125

3.12 WC
Nawiew:
napływ samoczynny
Wywiew:
50+30m3/h
2xanemostat D125
i

3.11 Pokój lekarski
Nawiew:
120m3/h
1xanemostat 300x300
Wywiew:
40m3/h
1xanemostat D125

3.10 Kuchenka oddziałowa
Nawiew:
150m3/h
1x kratka 125x225
Wywiew:
150m3/h
1xanemostat 300x300

3.08 Pokój
przygotowawczo-lekowy
Nawiew:
100m3/h
1x kratka 75x225
Wywiew:
100m3/h
1xanemostat D125

3.07 Łazienka personelu
Nawiew:
napływ samoczynny
Wywiew:
50+30m3/h
2xanemostat D125


3.28 Punkt
pielęgniarski/sekretariat
Nawiew:
80m3/h
1x kratka 72x225
Wywiew:
80m3/h
1x kratka 75x225
3.29 Punkt
pielęgniarski/sekretariat
Nawiew:
80m3/h
1xanemostat D125
Wywiew:
80m3/h
1xanemostat D125
3.31 Łazienka
Nawiew:
napływ samoczynny
Wywiew:
2x50=100m3/h
2xanemostat D125
3.32 Pokój 3 os.
Nawiew:
2x60=120m3/h
2x kratka 75x225
Wywiew:
odpływ samoczynny
3.30 Przedsionek
Nawiew:
napływ samoczynny
Wywiew:
120m3/h
1xanemostat 300x300
3.33 Pokój 3 os.
Nawiew:
100m3/h
2x kratka 75x225
Wywiew:
odpływ samoczynny
ETAP I
EI 60
REI 120
3.28
3.29
3.32
3.33
3.34/3.35
3.38
3.41
3.42
3.45
3.36
3.37
3.40
3.39
3.44
3.43
3.30
Proj. panel podwójny
Proj. panel pojedyńczy
Proj. panel potrójny
N1/52
N1/51
225x75
ø125
ø160
150
W1/52
W1/53
W1/51
W1/48
N1/39
N1/41
W1/67
W1/65
EI 60
kanał zaślepić
Klapa ppoż. EIS120
D125 z siłownikiem 24V
Klapa ppoż. EIS120
D125 z siłownikiem 24V
kanał zaślepić
N1/36
N1/40
N1/42
800x250
800x200
W1/35
W1/39
W1/43
1500
370
<1500>
<1050>
600
277
kanał zaślepić
kanał zaślepić
Pochwyt ze stali kwasoodpornej
na wys. 1,1m, pas ochronny szer.20cm
na wys. 0,2 i 0,8m
TŁ8
3.75
HP
EI 30
W1/36
W1/37
W1/38
W1/40
W1/41
W1/42
HP
W1/40
Klapa ppoż.
V370-ER-BLF24T-800-200
Klapa ppoż.
V370-ER-BLF24T-800-200
Klapa ppoż.
V370-ER-BLF24T-800-200
Klapa ppoż.
V370-ER-BLF24T-800-200
REI 60
K2
3.01
3.03
3.04
3.05
EI 30
EI 60
EI 60
EI 60
EI 60
3.72
3.73
3.71
3.69
3.68
3.67
3.65
3.74
3.70
3.66
EI 30
EI 60
ETAP I
106
202
01
3.06 Łazienka dla
odwiedzających
Nawiew:
napływ samoczynny
Wywiew:
50m3/h
1xanemostat D125
3.05 Brudownik
Nawiew:
nawiew samoczynny
Wywiew:
80+50m3/h
2xanemostat D125
3.04 Łazienka ON
Nawiew:
napływ samoczynny
Wywiew:
50+30m3/h
2xanemostat D125

POKÓJ WZMOŻONEGO NADZORU MEDYCZNEGO


3.46
3.49
3.50
3.53
3.54
3.55
3.47
3.48
3.52
3.51
3.64
3.63
3.62
3.61
3.60
3.59
3.58A
3.58
3.56
3.57
Proj. panel potrójny
Proj. panel potrójny
Proj. panel podwójny
Proj. panel podwójny
Proj. panel podwójny
Proj. panel podwójny
Proj. panel podwójny
Proj. panel podwójny
Proj. panel podwójny
REI 60
REI 60
REI 60
REI 60
EI 30
EI 30
HP
HP2
106
202
110
205

Hydrant DN25 + gaśnica
Szafka hydrantowa z drzwiami w ściance bocznej 1100/280/700 wąż półsztywny 30m (np nr kat. 25HP+GP-805-W.30 prod. Boxmet).
Zawór hydrantowy 130 cm nad posadzką

	ETAP 1		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow. (m^2)
3.01	Klatka schodowa	istniejąca	27,83
3.02	Korytarz	wykładzina pcv	105,98
3.03	Przedsionek	płytki gresowe	2,80
3.04	Łazienka dla osób niepełnosprawnych	płytki gresowe	6,19
3.05	Brudownik	płytki gresowe	10,14
3.06	Łazienka dla odwiedzających	płytki gresowe	6,73
3.07	Łazienka personelu	płytki gresowe	8,93
3.08	Pokój przygotowawczy-lekowy	wykładzina antyelektrostatyczna	12,42
3.09	Pomieszczenie techniczne	krata Wema	2,02
3.10	Kuchenka oddziałowa	płytki gresowe	8,37
3.11	Pokój lekarski	wykładzina pcv (higieniczna)	22,99
3.12	Wc	płytki gresowe	2,94
3.13	Wc	płytki gresowe	2,74
3.14	Pokój ordynatora	wykładzina pcv (higieniczna)	11,55
3.15	Przedsionek	wykładzina pcv (higieniczna)	4,05
3.16	Łazienka	płytki gresowe	3,24
3.17	Pokój 2 os.	wykładzina pcv (higieniczna)	14,09
3.18	Pokój 3 os.	wykładzina pcv (higieniczna)	19,75
3.19	Klatka schodowa	płytki gresowe	21,76
3.20	Przedsionek	wykładzina pcv (higieniczna)	5,85
3.21	Pokój 4 os.	wykładzina pcv (higieniczna)	40,77
3.22	Pokój 3 os.	wykładzina pcv (higieniczna)	24,80
3.23	Łazienka	płytki gresowe	3,71
3.24	Przedsionek	wykładzina pcv (higieniczna)	2,76
3.25	Łazienka	płytki gresowe	2,85
3.26	Pokój 2 os.	wykładzina antyelektrostatyczna	14,05
3.27	Pokój 5 os.	wykładzina antyelektrostatyczna	37,00
3.28	Punkt pielęgniarski/ sekretariat	płytki gresowe	13,42
3.29	Punkt pielęgniarski/ sekretariat	płytki gresowe	10,68
3.30	Przedsionek	wykładzina pcv (higieniczna)	6,66
3.31	Łazienka	płytki gresowe	3,84
3.32	Pokój 3 os.	wykładzina pcv (higieniczna)	24,78
3.33	Pokój 3 os.	wykładzina pcv (higieniczna)	20,63
		RAZEM:	506,28

	ETAP 2		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow. (m^2)
3.34/3.35	Magazyn sprzętu	wykładzina pcv (higieniczna)	36,58
3.36	Przedsionek	wykładzina pcv (higieniczna)	4,92
3.37	Łazienka	płytki gresowe	4,50
3.38	Pokój 1 os.	wykładzina pcv (higieniczna)	11,07
3.39	Przedsionek	wykładzina pcv (higieniczna)	6,14
3.40	Łazienka	płytki gresowe	3,58
3.41	Pokój 4 os.	wykładzina pcv (higieniczna)	24,65
3.42	Pokój 3 os.	wykładzina pcv (higieniczna)	25,38
3.43	Przedsionek	wykładzina pcv (higieniczna)	5,96
3.44	Łazienka	płytki gresowe	3,84
3.45	Pokój 4 os.	wykładzina pcv (higieniczna)	25,95
3.46	Pokój 3 os.	wykładzina pcv (higieniczna)	19,47
3.47	Przedsionek	wykładzina pcv (higieniczna)	3,20
3.48	Łazienka	płytki gresowe	2,85
3.49	Pokój 5 os.	wykładzina antyelektrostatyczna	36,31
3.50	Pokój 4 os.	wykładzina antyelektrostatyczna	25,74
3.51	Przedsionek	wykładzina pcv (higieniczna)	5,43
3.52	Łazienka	płytki gresowe	3,62
3.53	Pokój 4 os.	wykładzina pcv (higieniczna)	24,00
3.54	Pokój 2 os.	wykładzina pcv (higieniczna)	16,40
3.55	Klatka schodowa	płytki gresowe	32,11
3.56	Przedsionek	wykładzina pcv (higieniczna)	3,20
3.57	Łazienka	płytki gresowe	3,14
3.58	**Pokój 4 os.**	wykładzina pcv (higieniczna)	26,00
3.58A	Magazyn czysty		2,80
3.59	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy	wykładzina antyelektrostatyczna	20,54
3.60	Pokój lekarzy	wykładzina pcv (higieniczna)	23,84
3.61	Wc	płytki gresowe	2,65
3.62	Pokój przygotowawczy-lekowy	wykładzina antyelektrostatyczna	13,02
3.63	Punkt pielęgniarski	wykładzina pcv (higieniczna)	11,39
3.64	Pokój pielegniarek oddziałowych	płytki gresowe	10,90
3.65	Pomieszczenie techniczne	krata Wema	1,81
3.66	Kuchenka oddziałowa	płytki gresowe	8,51
3.67	Toaleta personelu	płytki gresowe	9,38
3.68	Toaleta dla odwiedzających	płytki gresowe	5,70
3.69	Brudownik	płytki gresowe	11,93
3.70	Łazienka dla osób niepełnosprawnych	płytki gresowe	7,35
3.71	Przedsionek	wykładzina pcv (higieniczna)	3,33
3.72	Śluza	wykładzina pcv (higieniczna)	2,24
3.73	Łazienka	płytki gresowe	4,03
3.74	Pokój 1 os. - izolatka	wykładzina pcv (higieniczna)	11,00
3.75	Korytarz	wykładzina pcv	105,73
		RAZEM:	573,18

TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
RZUT II PIĘTRA,
TEMAT: PRZEBUDOWA DRUGIEGO PIETRA BLOKU ŁÓŻKOWEGO NA ODDZIAŁ INTERNISTYCZNY Z DWOMA ODCINKAMI PIELĘGNACYJNYMI PO 30 ŁÓŻEK KAŻDY–ETAP I
LOKALIZACJA: OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. LIMANOWSKIEGO
dz. nr 4/6; OBRĘB 0030
INWESTOR: ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
63–400 OSTRÓW WLKP. UL. LIMANOWSKIEGO 20–22
PROJEKTANT: MGR INŻ. MACIEJ CYBA
branża sanitarna
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. BARTOSZ CYBA
branża sanitarna

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE
MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA18
TEL: 62 5924200 FAX: 62 5924201 E-MAIL: pa_arcus@osw.pl
ARCUS

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: SANITARNA
DATA: 10.08.2015r.
SKALA: 1:100
Nr upr. UAN 7342–3/94
Nr przyn. do izby. WKP–/IS/0274/03
PODPIS:
Nr upr. WKP/0345/P00S/12
Nr przyn. do izby. WKP–/IS/0102/13
PODPIS:
NR RYS: WM3