

KOSZTORYS OFERTOWY GOL-00-011**CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg****Budowa:** Przebudowa drogi gminnej w kierunku Brdowa działka nr 235 Gmina Gołańcz km 0+000,00 - 0+752,00**Obiekt:** Droga gminna publiczna nr 206017P Czeszewo - Brodowo**Rodzaj robót:** Drogowe - nawierzchniowe droga Czeszewo - Brdowo km 0+000,00 do km 0+752,00**Lokalizacja:** Obręb 0002 Czeszewo działka nr 235
woj. wielkopolskie powiat wągrowiecki jednostka ewidencyjna 303804_5
Gołańcz (W) obręb 0002 Czeszewo**Zamawiający:** Gmina Gołańcz
ul. dr P. Kowalika 2
62-130 Gołańcz

KOSZTORYS GOL-00-011

Strona 1

30-06-2023

SYKAL-002567

SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ				JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A1 CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne							
A1	10	KNR	201-01-19-03-00 D-01.01.01a Roboty pomiarowe - wytyczenie robocze pasa drogowego z zastabilizowan palikami drewnaymi malowanymi na żółto	km	0,75
A1	20	KNNR	N001-01-11-01-00 D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy trasie dróg - wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km	0,75
A1	30	KNR	231-08-18-07-00 D-01.02.04 Rozebranie bariery żelbetowej na przepusćie	metr	5,00
A1	40	KNR	231-08-18-08-00 D-01.02.04 Rozebranie słupków żelbetowych podtrzymujących bariery żelbetowe	szt	4,00
A1	50	KNR	404-11-02-01-00 D-01.02.04 Załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochód	m³	2,00
A1	60	KNR	404-11-03-04-00 D-01.02.04 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m³	2,00
A1	70	KNR	221-01-12-02-00 D-01.02.01 Koszenie trawy , chwastów i samosiewów na terenie zadrzewionym w pasie drogowym	m²	6016,00
A1	80	KNR	221-01-12-03-00 D-01.02.01 Wygrabianie i zebranie w stosy z wywozem poza teren robót	m²	6016,00
A1	90	KNR	221-01-04-04-00 D-01.02.01 Obcinanie gałęzi starszych drzew o średnicy pni 21-30 cm - będących w skrajni drogowej	szt	30,00
A1	100	KNR	231-14-02-05-00 D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie pobocza drogi grub 10 cm	m²	1504,00
A1	110	KNR	231-14-02-05-01 D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm - transport ponad 0,5 km dalsze 5km	m²	1504,00
A1	120	KNR	201-02-06-03-10 D-02.01.01 Korytowanie pod obustronne poszerzenie drogi i podcięcie skarpy i zjazdy - roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km.	m³	1034,88
A1	130	KNR	201-02-14-03-10 D-02.01.01 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 wraz z opłatą recyklingową (składowiskową) na wysypisko komunalne w Smogulcu 15km	m³	1034,88

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A2 CPV 45233320-8: Podbudowa tłuczniowa - poszerzenie jezdni i zjazdy							
A2	10	KNR	231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie jezdni.	m²	956,80
A2	20	KNNR	N006-01-09-01-10 D-04.05.01 Wzmocnienie podłoża chudym betonem C3/4 grub 10 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m²	956,00
A2	30	KNNR	N006-01-13-03-00 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego 0/63mm KŁSM grub 25 cm WA24-2 F4 LA>=30	m²	956,00
A2	40	KNNR	N006-01-13-06-00 D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5mm grub 15 cm KŁSM WA24-2 F4 LA>=30	m²	956,00
A2	50	KNNR	N006-03-08-01-01 D-05.03.05b Zaklinowanie poszerzenia jezdni betonem asfaltowym AC16W h=4cm	m²	676,80
A3 CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg							
A3	10	KNR	231-20-06-04-00 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej grub 4 cm z odwiezieniem na odległość do 20km- na podłączeniach DP i DG	m²	112,50
A3	20	KNR	231-10-04-07-00 D-04.03.01 Skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsja asfaltowa w ilości 0,7kg/m2	m²	4310,20
A3	30	KNNR	N001-04-10-01-00 D-05.03.26a Ułożenie siatki antyspękaniaowej do nawierzchni bitumicznych z włókna szklanego nasączonego asfaltem o wytrzymałości 100Kn/m w obu kierunkach	m²	4310,00
A3	40	KNNR	N006-03-08-02-01 D-05.03.05b Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca AC16W grub 5 cm	m²	4310,00
A3	50	KNR	231-10-04-07-00 D-04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej emulsja asfaltowa w ilości 0,5kg/m2	m²	4240,00
A3	60	KNNR	N006-03-09-02-01 D-05.03.05a Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4 cm	m²	4240,00
A4 CPV 45232453-2: Roboty budowlane w zakresie zjazdów na pola i przepustów							
A4	10	KNNR	N006-01-03-03-00 D-06.02.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii 2/4 walcem wibracyjnym pod rury pod zkazdami	m²	27,00
A4	20	KNR	231-06-05-02-00 D-06.02.01 Przepust rurowy - ława fundamentowa betonowa C12/15 pod ścianke czołowa prefabrykowana	m³	1,35
A4	30	KNR	231-06-05-06-00 D-06.02.01 Przepust rurowy z rur PCV PROCOR SN8 ø 300 długości do 15 m	metr	27,00
A4	40	KNR	231-06-02-08-00 D-06.02.01 Obudowa skarpy wlotu i skarpy wylotu rury pod zjazdem ø 300 cm z kamienia polonego -brukowca 16/20 na betonie C16/20 h=15cm powierzchnia 6*3m-18m2	szt	6,00
A4	50	KNR	201-03-07-03-00 D-06.02.01 Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 4- odkopanie przepustu przy drodze powiatowej z odwozem nadmiaru gruntu wraz zjego rozplantowaniem	m³	6,00
A4	60	KNR	231-06-02-08-00 D-06.02.01 Obudowa skarpy wlotu i skarpy wylotu przepustu ø 600 cm z kamienia polonego -brukowca 16/20 na betonie C16/20 h=15cm powierzchnia 2+3/2*3=7,50m2 wlot i 7,50m2 wylot	szt	2,00

DZ		POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A4	70	KNR	405-11-02-06-00	D-06.02.01 Mechaniczne czyszczenie przepustu ø 600 wypełnionego osadem do 1/2	metr	12,00
A5 CPV 45111291-4: Oznakowanie pionowe i poziome								
A5	10	KNR	231-07-04-02-00	D-07.05.01 Bariera ochronna stalowa 1-stronna N2W2A , słupki stalowe co 2,0m , w licu bariery zamontowane elementy odblaskowe co 2,00m	metr	32,00
A5	20	KNR	231-07-04-06-00	D-07.05.01 Zakończenie w ziemi barier ochronnych stalowych 1-stronnych 4 sztuki po 0,50m	metr	2,00
A5	30	KNR	231-07-02-01-00	D-07.02.01a Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50	szt	5,00
A5	40	KNR	231-07-03-01-00	D-07.02.01a Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m²	szt	6,00
A5	50	KNR	231-07-06-02-00	D-07.01.01a Malowanie farbą akrylowa do nawierzchni linii ciągłych segregacyjnych mechanicznie linia P-4	m²	9,60
A5	60	KNR	231-07-06-07-00	D-07.01.01a Malowanie farbą akrylowa lini P-13	m²	2,63
A6 CPV 45233320-8: Roboty wykończeniowe								
A6	10	KNNR	N006-01-13-05-00	D-06.03.01a Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego 0/31,5mm KŁSM grub 10 cm WA24-2 F2 LA<=30	m²	1128,00
A6	20	KNNR	N006-01-09-02-10	D-04.06.01b Podbudowa betonowa C12/15 szer 1,0m grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą pod poboczem przy DP	m²	24,00
A6	30	KNNR	N006-03-02-03-10	D-05.03.01 Nawierzchnia pobocza przy DP z kostki granitowej rzędowej surowo łupanej 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej h=5cm z wypełnieniem szczelin między kostkami zaprawa wysokowytrzymałościowa do kostki kamiennej z jej pielęgnacją	m²	24,00
A6	40	KNR	201-02-23-01-00	D-06.04.01 Wykopy płytkich rowów opływowych koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 1-2 z wywozem nadmiaru ziemi poza teren robót do zagospodarowania Wykonawcy	m³	1504,00
A6	50	KNR	201-04-21-02-00	D-06.04.01 Wykopy rowów i kanałów po koparkach grub do 10 cm w gruncie kat 1-2	m³	150,40
A6	60	KNR	201-05-07-01-00	D-06.03.01 Plantowanie skarp , przeciwskaup dna rowów przy robotach drogowych w gruncie kat 1-2	m²	1504,00
OGÓŁEM KOSZTORYS GOL-00-011								